

緊急対策工事に関する単価

No	対象	作業内容	工種	分類	機種	適用	単位	設定単価	備考
1	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	地山掘削積込	クローラー型山積0.13m3		m3	5,957	
2	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	ルーズ土砂掘削積込	クローラー型山積0.13m3		m3	4,065	
3	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	地山掘削積込	クローラー型山積0.28m3		m3	2,816	
4	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	ルーズ土砂掘削積込	クローラー型山積0.28m3		m3	2,482	
5	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	地山掘削積込	クローラー型山積0.8m3		m3	783	
6	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	バックホウ掘削	ルーズ土砂掘削積込	クローラー型山積0.8m3		m3	566	
7	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	人力掘削(床堀)	地山・ルーズ	人力	粘性・砂質・レキ	m3	22,746	
8	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	人力掘削(床堀)	地山・ルーズ	人力	岩塊・玉石混じり	m3	32,495	
9	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	人力盛土(埋戻)	地山・ルーズ	人力	粘性・砂質・レキ	m3	12,998	
10	共通	崩土除去・埋塞土砂除去	ブルドーザー掘削	掘削押土	湿地20t級	粘性・砂質・レキ	m3	462	
11	共通	落石巨石等を取除く	大型ブレーカー掘削	岩掘削	大型ブレーカー	軟岩	m3	3,652	
12	共通	土砂運搬	人力運搬(積込、運搬、取卸し)	運搬距離0m~20m	小車		m3	10,831	
13	共通	土砂運搬	Dトラック運搬	運搬距離2.0km	2t積車		m3	5,386	
14	共通	土砂運搬	Dトラック運搬	運搬距離2.0km	10t積車		m3	1,550	
15	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	無筋構造物	機械施工		m3	19,165	
16	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	無筋構造物	人力施工		m3	74,931	
17	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	鉄筋構造物	機械施工		m3	38,331	
18	共通	コンクリート殻の除去	構造物取壊工	鉄筋構造物	人力施工		m3	125,875	
19	共通	既存アスファルトの除去	舗装版直接はぎ取り	破碎厚 t≤15cm	バックホウ0.45m3		m2	452	
20	共通	既存アスファルトの除去	舗装版直接はぎ取り	破碎厚 15cm<t≤40cm	バックホウ0.45m3		m2	1,271	
21	共通	取り壊し殻の運搬	無筋構造物(機械積込)	運搬距離10km	10t積トラック		m3	4,317	
22	共通	取り壊し殻の運搬	鉄筋構造物(機械積込)	運搬距離10km	10t積トラック		m3	5,334	
23	共通	取り壊し殻の運搬	アスファルト殻(機械積込)	運搬距離10km	10t積トラック		m3	8,749	
24	共通	取り壊し殻の運搬	アスファルト殻(小規模)	運搬距離10km	2t積トラック		m3	18,003	
25	共通	陥没、吸い出し箇所への復旧	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	振動R、タンパ		m3	2,423	
26	共通	陥没、吸い出し箇所への復旧	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	振動R、タンパ		m3	4,575	
27	共通	陥没、吸い出し箇所への復旧	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	タンパ		m3	6,968	
28	共通	土留、仮締切、欠壊防止	土のう制作据付	小口並べ	人力		m2	30,665	
29	共通	土留、仮締切、欠壊防止	大型土嚢制作据付	作業半径6m以下	クレーン機能付きバックホウ		袋	18,864	
30	共通	土留、仮締切、欠壊防止	大型土嚢制作据付	作業半径6m~20m	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t		袋	18,243	

緊急対策工事に関する単価

No	対象	作業内容	工種	分類	機種	適用	単位	設定単価	備考
31	共通	土留、仮締切、欠壊防止	耐候性大型土嚢製作据付	作業半径6m以下	クレーン機能付きバックホウ		袋	25,447	
32	共通	土留、仮締切、欠壊防止	耐候性大型土嚢製作据付	作業半径6m～20m	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ25t		袋	24,828	
33	共通	河道、排水の確保	仮配水管設置工	コルゲートパイプφ1000	人力		m	78,814	
34	共通	排水、流末の確保	暗渠排水管設置	硬質塩ビ管φ150	人力		m	4,300	
35	共通	排水、流末の確保	暗渠排水管設置	硬質塩ビ管φ200	人力		m	6,627	
36	共通	排水、流末の確保	暗渠排水管設置	硬質塩ビ管φ300	人力		m	14,944	
37	共通	河道、排水の確保	ポンプ据付、撤去	工事用水中ポンプ	口径150mm 7.5kW		箇所	209,166	
38	共通	河道、排水の確保	ポンプ運転	工事用水中ポンプ	口径150mm 揚程10m 7.5kW		日	24,119	
39	共通	工事用道路、仮設道路の設置	ブルドーザー敷均締固		15t級		m ³	549	
40	共通	仮道の設置	下層路盤工	再生Cr	機械施工 (車道・施工箇所が比較的広い)	t=15cm	m ²	1,740	
41	共通	仮道の設置	上層路盤工	再生or新材粒度調整碎石	機械施工 (車道・施工箇所が比較的広い)	t=10cm	m ²	1,426	
42	共通	仮道の設置	上・下層路盤	再生Cr	機械施工 (歩道及び比較的的施工箇所の狭い箇所)	t=15cm	m ²	2,596	
43	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)・基層工	粗粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m ²	4,458	
44	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)・基層工	密粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m ²	4,552	
45	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)・基層工	密粒度13As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m ²	4,584	
46	共通	仮道の設置	表層工(2層の場合)	粗粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m ²	4,233	
47	共通	仮道の設置	表層工(2層の場合)	密粒度20As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m ²	4,325	
48	共通	仮道の設置	表層工(2層の場合)	密粒度13As、(1.4≤b)	機械施工	t=5cm	m ²	4,357	
49	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)	密粒度20As、(b<1.4)	人力施工	t=5cm	m ²	6,709	
50	共通	仮道の設置	表層工(1層の場合)	密粒度13As、(b<1.4)	人力施工	t=5cm	m ²	6,738	
51	共通	仮道の設置	ガードレール基礎の据付	支給品			基	8,296	
52	共通	仮道の設置	ガードレール設置	支給品			m	2,027	
53	共通	仮道の設置	視線誘導標の設置	反射体径φ100以下ボルト式		30本未満	本	10,309	
54	共通	仮道の設置	視線誘導標の設置	反射体径φ100以下ボルト式		30本以上	本	9,372	
55	共通	仮道の設置	アスカブ設置	細粒度アスコン13mm			m	2,448	
56	共通	仮道の設置	区画線設置	溶融式手動 実線 w=15cm		塗料白、塗布圧1.0mm	m	707	
57	共通	仮道の設置	区画線設置	溶融式手動 ゼブラ w=15cm		塗料白、塗布圧1.0mm	m	788	
58	共通	仮道の設置	区画線設置	ペイント式溶剤型 実線 w=15cm		塗料白	m	341	
59	共通	仮道の設置	管渠清掃工	管径200以上400未満		50%未満	m	2,604	

緊急対策工事に関する単価

No	対象	作業内容	工種	分類	機種	適用	単位	設定単価	備考
60	共通	仮道の設置	管渠清掃工	管径200以上400未満		50%以上	m	3,899	
61	共通	仮道の設置	側溝清掃工		側溝清掃車ブロウ式		km	2,260	
62	共通	仮道の設置	側溝清掃工	人力清掃		無蓋	m	1,194	
63	共通	仮道の設置	側溝清掃工	人力清掃		有蓋	m	2,903	
64	共通	現場発生品、支給品の運搬	クレーン積卸・運搬	運搬距離10km	2t吊クレーン付2t積		t	11,952	
65	共通	現場発生品、支給品の運搬	クレーン積卸・運搬	運搬距離10km	2.9t吊クレーン付4t積		t	12,684	
66	共通	ブルーシート設置	ブルーシート設置				m2	600	
67	共通	現場整理等	普通作業員				人日	54,158	現場において技術的判断を要し、現場常駐を求める場合
68	共通	現場整理等	軽作業員				人日	36,847	現場において多少技術的判断を要し、現場常駐を求める場合
69	共通	現場整理等	交通誘導警備員A				人日	38,826	主要な箇所において交通整理の高い知識を要する場合
70	共通	現場整理等	交通誘導警備員B				人日	34,869	交通整理の必要がある場合
71	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(CO無筋)		全地区平均	m3	9,100	共通仮設費対象額の3%を超える金額は率計算の対象としない
72	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(CO有筋)		全地区平均	m3	11,177	共通仮設費対象額の3%を超える金額は率計算の対象としない
73	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(As掘削)		全地区平均	m3	9,125	共通仮設費対象額の3%を超える金額は率計算の対象としない
74	共通	産業廃棄物処理	産業廃棄物処理	産廃処理料(As切削)		全地区平均	m3	8,902	共通仮設費対象額の3%を超える金額は率計算の対象としない