

入札に関する質問、回答

公告日:令和8年7月14日 閲覧終了日:令和8年9月1日

工事名:防災林造成事業 花見地区治山工事(防潮工)

質 問		回 答	
①	施工エリアの範囲(工事に使用できる範囲)をご教示願います。	①	既設防潮堤より海側の砂地及び既設防潮堤内陸側松林の間の土地が使用可能です。 なお、海側の砂地は、潮の干満により浸水しますが、本工事の施工に係る範囲については、大型土のう設置等により、重機等での作業が可能となるよう、現設計の仮設工で計上しています。
②	直立消波ブロックと被覆ブロックを製作する製作ヤードは指定の場所がありますか。ご教示願います。	②	ブロックの製作ヤードの確保が困難であることから、現設計の直立消波ブロック及び被覆ブロックは、工場製作のうえ現場搬入としています。
③	大型土のう製作に使用する材質は、耐候性1年・耐候性3年のどちらの仕様ですか。ご教示願います。	③	現設計の大型土のうの材質は、耐候性ではない通常の大型土のうとしています。
④	工事現場へ向かう出入口(住宅近接箇所)の使用に際し、時間制約はありますか。ご教示願います。	④	住宅近接箇所の出入口使用に際しての時間制約はございません。
⑤	現場内に休憩所(コンテナハウス)と仮設トイレの設置は出来ますか。ご教示願います。	⑤	現場内に設置可能です。 なお、設置箇所は指定しないため、契約後、受注者側で土地所有者及び管理者等と調整願います。