入札に関する質問、回答

公告日：令和8年10月15日　　閲覧終了日：令和8年12月1日

工事名：復旧治山事業　原地区治山工事（山腹工）

	質　　問		回　　答
①	現在施工している調査ボーリングで使用しているモノレールは工事用モノレール(3.0t積み)なのでしょうか？もし、現在使用しているモノレールが工事用モノレール(3.0t積み)でない場合、索道に変更することは可能でしょうか？	①	現在、現地に設置されているモノレールは調査ボーリング機材の運搬用であり、調査ボーリング完了後（本工事の開札前まで）に速やかに撤去する予定です。 そのため、当該モノレールの撤去後、新たに3.0t積みモノレールを設置するため、本工事においてその設置および撤去費用を計上しています。 なお、施工方法を索道に変更することは可能ですが、事前に発注者との協議が必要となります。
②	請負工事費内訳表(p.12)に工事用道路盛土_改良土 地山状態と、土のう_改良土 地山状態と記されていますが「改良土 地山状態」とはどのように解釈すれば良いのでしょうか？ ・現地発生土を改良して使用する。（この場合、改良手間の費用や改良材の費用は含まれていますか？また、改良材の配合量はどれくらいですか？） ・改良土を購入して使用する。 ・購入土を改良して使用する。（この場合、改良手間の費用や改良材の費用は含まれていますか？また、改良材の配合量はどれくらいですか？） といったことでしょうか？	②	改良土を購入して使用するよう設計しています。