





福岡県
県章



北九州市
世界遺産(官営八幡
製鐵所旧本事務所)




北九州市
ひまわり



北九州市
地元サッカーチーム
マスコット



北九州市
北九州市下水道発祥の地
若松区



北九州市
銀河鉄道999
(メーテル)



福岡市
鳥・ヨット・街並みなどを
連想させる抽象的なデザインを
組み合わせた「人の都・福岡市の
アクティブなイメージ」



福岡市
福岡市動植物園



福岡市
福岡ソフトバンクホークス

I. 下水道事業

I-1 福岡県の下水道変遷

福岡県は、本州との交通の要衝に位置し、九州の政治、経済、文化の中核都市として発展した福岡市、北九州市の両政令市を含む60市町村(29市29町2村)から構成される。その行政面積は、4,987km²、4つの地方生活圏に約510万人が居住している。

福岡県における下水道の歴史は古く、大正7年、若松市(現北九州市若松区)が第1期の事業認可を得て最初の下水道事業に着手した。以降戦前までに小倉市(現北九州市小倉北区、大正14年)、福岡市(昭和5年)、八幡市(現北九州市八幡東区、八幡西区、昭和9年)において事業が進められ、一部地域において供用開始にまで至ったが、太平洋戦争の勃発により昭和17年に中断のやむなきに至った。

戦後における下水道事業は、昭和26年に、上記の各都市において処理施設を持つ新たな下水道事業として生まれ変わり再開されることとなった。上記を除く下水道事業の着手は、県南の工業都市である大牟田市(昭和32年)が最も早く、それ以外の都市においては高度成長期に入った昭和40年代からである。

県事業である流域下水道事業は、昭和46年度に福岡市及びその周辺4市1町を対象として御笠川那珂川流域下水道事業が着手され、昭和59年度には小郡・筑紫野ニュータウン地区を対象として宝満川流域下水道事業、引き続き昭和60年度には福岡市東部に隣接する糟屋郡内6町を対象として多々良川流域下水道事業が着手された。

その後、平成5年度に宝満川上流流域下水道事業、平成6年度に筑後川中流右岸流域下水道事業、平成7年度に遠賀川下流流域下水道事業、平成9年度に矢部川流域下水道事業、平成11年度には、遠賀川中流流域下水道事業に相次ぎ着手した。平成17年度には、全国初の雨水のみを対象とした流域下水道である明星寺川流域下水道事業(飯塚市(旧飯塚市と旧穂波町))に着手したが、平成26年度に事業が完了し、平成27年3月31日に飯塚市に移行した。その結果、現在は污水のみを対象とした上記8箇所の流域下水道事業を実施している。

また、汚水処理の未整備地域の10年概成、既整備地域の施設の効率的な改築・更新、各種汚水処理施設間の連携などを踏まえ、平成29年3月に「福岡県汚水処理構想」の3度目の見直しを行った。

一方、令和元年度末の福岡県(政令市含む)における公共下水道事業は、特定環境保全公共下水道事業実施の10市3町を含め、27市20町で整備が進められ、全てにおいて供用開始されている。

令和4年度末現在における下水道処理人口普及率は84.0%と全国平均81.0%を上回っているが、両政令市を除いた場合は68.7%であり、今後も地方都市における下水道事業の促進が重要な課題である。

I-2 下水道の役割

(1) 公衆衛生の向上

生活あるいは生産活動に伴って生じる汚水が、住宅地付近に滞留すると、悪臭の発生や、蚊や蝇の発生源となるだけでなく、伝染病発生の可能性も増大する。

下水道を整備することにより、汚水は速やかに排除され、周辺環境が改善する。

(2) 生活環境の改善

下水道が整備されると、従来のくみ取り便所に替わり、快適で衛生的な水洗便所が使えるようになる。

(3) 浸水被害の防除

急激に市街地が進行した地区では貯水能力が低下し、各地で浸水被害が発生している。下水道は河川とともに雨水の排除のための重要な役割を担っている。

(4) 公共用水域の水質保全

生活雑排水などが処理されないまま、川や湖に流れ込むと水質が悪化し、悪臭の発生や、魚が住めなくなる。

下水道は汚水を浄化して公共用水域に戻すため、水質の保全に大きく寄与している。

(5) 地球温暖化防止及び循環型社会の構築

下水道は、処理水、下水汚泥、消化ガス、下水熱等多くの循環資源を有している。主に、省エネルギー施設の導入、再生水の利用、下水汚泥や消化ガスのバイオマスとしての利用などに取り組んでおり、地球温暖化防止や循環型社会の構築に貢献している。

I-3 下水道のしくみ

家庭や工場から発生した汚水は、下水管及びポンプ場を経由して終末処理場に送られ清澄な水に処理した後、公共用水域に放流される(図 I-1、図 I-3)。

下水の排除方式としては、合流式と分流式に分けられる。

合流式とは汚水と雨水を同一の管渠系統で排除するもので、分流式とは汚水と雨水を別々の管渠系統で排除するものである(図 I-2)。近年の下水道では、主に分流式が採用されている。




図 I-1 下水道のしくみ




図 I-2 合流式と分流式の違い




図 I - 3 終末処理場のしくみ

I - 4 下水道の種類




図 I - 4 下水道の種類

単独公共下水道

終末処理場（下水を最終的に処理して公共用水域に放流するための処理施設）を有するもの。

流域関連公共下水道

流域下水道に接続するもの。

計画排水人口 1 千人以上 1 万人以下

自然保護下水道

自然公園区域内の水質保全を目的として施行されるもの。

農山漁村下水道

生活環境の改善を図る必要がある区域（農村・漁村・温泉地および観光地）において施行されるもの。

計画排水人口 1 千人未満

簡易な公共下水道

水質保全上特に必要な地域において施行されるもの。

【参考】

河川と下水道の管理分担区分

原則として流域面積 2 km² 以上は河川、流域面積 2 km² 未満は下水道として管理する。

採 択 基 準

（狭義の）公共下水道

- ・都市計画区域内であり、かつ特定環境保全公共下水道の採択基準に該当しないもの

特定環境保全公共下水道

市街化区域（市街化区域が設定されていない都市計画区域にあつては、既市街地及びその周辺地域をいう）以外の区域であつて、次のいずれかに該当するもの

- ・計画排水人口がおおむね 1 千人以上 1 万人以下であつて、①自然公園法第 2 条に該当する地区（自然保護下水道）あるいは、②計画排水区域の人口密度が 40 人/ha 以上または公共・流域下水道と一体的に整備を行うことが効率的な場合（農山漁村下水道）
- ・計画排水人口がおおむね 1 千人未満で、水質保全上など特に緊急に下水道整備を必要とする地区（簡易な公共下水道）

特 定 公 共 下 水 道

次の全てに該当するもの

- ・都市計画区域内
- ・受け持つ工場数が 20 以上
- ・予定処理汚水量が 1 万 m³/日以上

雨 水 公 共 下 水 道

- ・平成 19 年の通知「人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた都道府県構想の見直しの推進について」以前に、「都道府県構想」において公共下水道により雨水排除と汚水処理を実現することを予定していた区域のうち、効率的な整備手法の見直しの結果、公共下水道による汚水処理を行わないこととした区域

流 域 下 水 道

次の全てに該当するもの

- ・環境基本法に基づく水質環境基準の定められた水域の水質保全に必要なもの
- ・水域内人口が 30 万人以上または当該都道府県総人口の 1 割以上
- ・処理区の計画人口が水域人口の 5 割以上または原則として 10 万人以上、または、公共用水域の水質保全上特に必要があり、また計画人口が 5 万人以上かつ関係市町村が 3 以上ある場合

都 市 下 水 路

次の全てに該当するもの

- ・集水面積が 50 ha 以上
- ・浸水指数（浸水戸数×浸水回数×浸水時間）5000 以上
- ・全体事業費 3 億円以上

汚水処理施設の比較

区 分	公 共 下 水 道 事 業	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 農 排 水 事 業	漁 業 集 落 農 排 水 事 業
目 的	都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し併せて公共用水域の水質の保全に資する。	湖沼周辺地域等の自然環境の保全又は農山漁村における生活環境の改善を図る。	農業集落における農業用排水の水質保全、農業用排水施設の機能を維持又は農村生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与する。	漁港の機能の増進とその背後の漁業集落における生活環境の改善とを総合的に図る。
所 轄	国土交通省	国土交通省	農林水産省	水産庁
主 管 課	建築都市部下水道課	建築都市部下水道課	農林水産部農村森林整備課	農林水産部水産局水産振興課
設 置 主 体 維 持 管 理 主 体	地方団体	地方団体	地方団体, 土地改良区	地方団体
主 な 根 拠 法、 予算上の措置又は整備事業名	下水道法	下水道法	汚水処理施設整備交付金 農山漁村地域整備交付金 農村整備事業	汚水処理施設整備交付金 農山漁村地域整備交付金 漁村整備事業
制 度 の 創 設 時 期	昭和33年(下水道法制定) 平成28年(地方創生汚水処理施設整備推進交付金の事業)	昭和50年(特定環境保全公共下水道) 昭和61年(簡易な公共下水道) 平成28年(地方創生汚水処理施設整備推進交付金の事業)	平成22年(農山漁村地域整備交付金の事業) 平成28年(地方創生汚水処理施設整備推進交付金の事業) 令和3年(農村整備事業)	平成22年(農山漁村地域整備交付金の事業) 平成28年(地方創生汚水処理施設整備推進交付金の事業)
対 象 地 域	主として市街地	市街化区域(市街化区域が設定されていない都市計画区域にあっては既成市街地及びその他の地域)以外の地域	農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域(これと一体的に整備することを相当とする区域を含む。)内の農業集落	漁港漁場整備法により指定された漁港の背後集落
対 象 人 口	特になし	概ね1,000人以上10,000人以下 水質保全上特に緊急に下水道の整備を必要とする地区においては、1,000人未満も実施できる。	原則として概ね20戸以上、1,000人以下 1,000人以上で実施する場合は、市町村及び都道府県の関係部局間で協議調整を行う。	100人～5,000人 なお、1,000人以上で実施する場合は、市町村及び都道府県の関係部局間で協議調整を行う。
対 象 下 水	汚水(生活雑排水・し尿), 雨水	汚水(生活雑排水・し尿), 雨水	汚水(生活雑排水・し尿), 雨水, 汚泥	汚水(生活雑排水・し尿), 雨水, 汚泥
耐 用 年 数	40年～50年	40年～50年	40年～50年	40年～50年
建 設 時 期	不特定長期	約5年	約3～5年	約3～5年
現 状	事業数は令和2年度において1,189事業で、うち供用中は1,178事業、処理区域内人口は9,752万人。	事業数は令和2年度において741事業で、うち供用中は717事業、処理区域内人口は375万人。	事業数は令和2年度において893事業で、うち供用中は880事業、処理区域内人口は307万人。	事業数は令和2年度において167事業で、うち供用中は166事業、処理区域内人口は15万人。

* 浄化槽(個人設置)の対象地域:下水道法上の事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であって次のいずれかの要件に該当する地域

- ①湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域
- ②水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域
- ③水道水源の流域
- ④水質汚濁の著しい閉鎖性水域の流域
- ⑤水質汚濁の著しい都市内中小河川の流域
- ⑥自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1項に規定する自然公園等すぐれた自然環境を有する地域
- ⑦その他人口増加が著しい等上記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認められる地域

小規模集合排水処理施設整備事業	特定地域生活排水処理事業	個別排水処理施設整備事業	浄化槽（個人設置）	コミュニティプラント
市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、小規模なものの整備促進を図る。	水道水源の保全のために、生活排水対策の緊急性が高い地域において市町村が設置主体となって個別浄化槽の面的整備を行う。	下水道や農業集落排水施設等により汚水等を集合的に処理することが適当でない地域について、生活雑排水等の処理の促進を図る。	下水道未整備地域における雑排水による公共用水域の汚濁等の生活環境の悪化に対処する。	地方公共団体が地域し尿処理施設を設置し、し尿と雑排水を併せて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
総務省	環境省	総務省	環境省	環境省
企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課、環境部廃棄物対策課、農林水産部林業振興課	環境部廃棄物対策課	企画・地域振興部市町村振興局行財政支援課、環境部廃棄物対策課	環境部廃棄物対策課	環境部廃棄物対策課
地方団体	地方団体	地方団体	個人	地方団体
小規模集合排水処理施設整備事業	水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 公共浄化槽等整備推進事業 浄化槽市町村整備推進事業 循環型社会形成推進交付金の事業 汚水処理施設整備交付金の事業	個別排水処理施設整備事業	浄化槽設置整備事業	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
小規模集合排水処理施設（平成6年）	特定地域生活排水処理施設（平成6年） 循環型社会形成推進交付金の事業（平成17年） 汚水処理施設整備交付金の事業（平成17年）	平成6年（個別排水処理施設整備事業）	浄化槽（昭和62年） 変則浄化槽（昭和63年）	昭和41年（廃棄物処理施設設置整備補助） 平成17年（循環型社会形成推進交付金の事業）
特に制限なし	水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定に基づき定められる都道府県計画における実施区域、湖沼水質保全特別措置法に規定する指定地域、水質汚濁防止法に規定する生活排水対策重点地域、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき指定された農業振興地域内の農業集落排水施設の処理区域周辺地域等（単年度あたり20戸以上の住宅を整備）	①下水道、農業集落排水施設等の集合排水処理施設に係る処理区域の周辺地域（単年度あたり20戸未満の住宅を整備） ②①以外の事業であって、特定地域生活排水処理事業の対象となる地域（単年度あたり20戸未満の住宅を整備）	脚注＊	特に制限なし
原則として住宅戸数20戸以上20戸未満	住宅戸数20戸以上（離島地域等にあつては、10戸以上）	原則として住宅戸数20戸未満	特に制限なし	101人～30,000人
汚水（生活雑排水・し尿）、雨水、汚泥	汚水（生活雑排水・し尿）	汚水（生活雑排水・し尿）	汚水（生活雑排水・し尿）	汚水（生活雑排水・し尿）
約30年	約30年	約30年	約30年	40年～50年
約1～3年	約3～5日	約3～5日	約3～5日	約1年
事業数は令和2年度において79事業で、全て供用中、処理区域内人口は5,540人。	事業数は令和2年度において282事業で全て供用中、処理区域内人口は63万人。	事業数は令和2年度において148事業で全て供用中、処理区域内人口は8万人。		

参考資料：下水道事業経営研究会「下水道経営ハンドブック 令和4年度版」より抜粋

I-5 下水道の実施状況

I-5 下水道の実施状況

(1) 市別実施状況

市町村名			北九州市												
処理区名			新町処理区			曽根処理区			日明処理区			皇后崎処理区			
事業名			単独公共特環			単独公共特環			単独公共特環			単独公共特環			
着手年度			昭和38年度			昭和38年度			昭和38年度			昭和38年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		昭和41年10月17日			昭和49年10月30日			昭和41年10月17日			昭和41年10月17日			
	最新(策定年月日)		令和2年8月31日			令和2年8月31日			令和2年8月31日			令和2年8月31日			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		昭和42年2月7日			昭和50年1月20日			昭和42年2月7日			昭和42年2月7日			
	最新(策定年月日)		令和3年3月25日			令和3年3月25日			令和3年3月25日			令和3年3月25日			
	事業完成予定		令和7年3月31日			令和7年3月31日			令和7年3月31日			令和7年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		昭和50年8月30日			昭和50年8月30日			昭和50年8月30日			昭和50年8月30日			
	最新		令和2年8月5日			令和2年8月5日			令和2年8月5日			令和2年8月5日			
供用開始年月日			昭和47年4月1日			昭和54年10月31日			昭和45年4月1日			昭和38年8月1日			
排除方式			分流式・一部合流式			分流式			分流式・一部合流式			分流式・一部合流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積(ha)		1,636	1,991	2,396	2,413	3,057	4,717	4,975	5,422	6,146	5,407	6,777	8,260	
	人口(人)	行政人口	89,418	-	-	136,645	-	-	330,705	-	-	280,320	-	-	-
		処理人口	89,204	153,000	156,000	136,589	144,200	154,000	330,237	402,800	408,000	280,049	496,600	511,100	
		水洗化人口	88,471	-	-	135,647	-	-	329,362	-	-	278,978	-	-	-
		家庭系汚水量原単位(L/人・日)	日平均	-	580, 調390	600, 調400	-	390	400	-	580, 調390	600, 調400	-	580, 調390	600, 調400
	生活系 +営業系	日最大	-	700, 調480	720, 調500	-	480	500	-	700, 調480	720, 調500	-	700, 調480	720, 調500	
		時間最大	-	980, 調720	1020, 調750	-	720	750	-	980, 調720	1020, 調750	-	980, 調720	1020, 調750	
		地下水量(m³/日)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工場排水量(m³/日)	日平均	-	16,000	16,000	-	21,480	30,880	-	47,400	50,800	-	7,100	8,400	
		日最大	-	20,000	20,000	-	26,600	39,300	-	58,600	62,900	-	8,900	10,400	
		時間最大	-	30,000	30,000	-	40,400	59,500	-	86,500	93,700	-	13,400	17,100	
	計画汚水量(m³/日)	日平均	33,492	102,100	106,100	41,871	77,680	92,480	128,384	271,200	284,000	99,160	268,800	284,500	
		日最大	41,320	124,100	128,500	55,850	95,800	116,300	182,584	329,200	343,900	131,552	326,000	344,800	
		時間最大	-	176,400	184,400	-	144,200	175,000	-	467,800	494,200	-	464,100	497,100	
	処 理 施 設	名称	新町浄化センター			曽根浄化センター			日明浄化センター			皇后崎浄化センター			
			敷地面積(m²)	39,479	39,500	39,500	94,374	94,600	94,600	114,175	120,000	120,000	145,323	171,400	171,400
		処理方法	標準活性汚泥法			標準活性汚泥法			標準活性汚泥法			標準活性汚泥法			
		処理能力(m³/日)	64,000	135,000	135,000	73,000	96,000	120,000	263,000	362,000	362,000	177,000	326,000	350,100	
		系列数	4	6	6	4	4	5	7	11	11	7	14	15	
		供用年月日	S47.4.1			S54.10.31			S45.4.1			S38.8.1			
		流入水質BOD(ss)	150	200	200	150	200	200	120	200	200	150	200	200	
		放流水質BOD(ss)	1.9	15	15	<1	15	15	1.9	15	15	<1	15	15	
		放流先類型指定	村中川B-イ			竹馬川D-イ			洞海湾B-ロ			割子川D-イ 奥洞海C-ロ			
		汚水ポンプ場(箇所)		5	5	5	4	4	4	7	10	10	6	9	9
	主要な污水管渠 延長(m)		-	58,420	58,420	-	99,510	99,510	-	157,210	157,210	-	171,670	171,670	
雨 水 計 画	排水面積(ha)		498	1,991	2,396	1,605	3,057	4,717	3,078	5,422	6,146	4,258	6,777	8,260	
	確率年		5~10	10	10	5~10	10	10	5~10	10	10	5~10	10	10	
	降雨強度式		440/(√t+0.54)			440/(√t+0.54)			440/(√t+0.54)			440/(√t+0.54)			
	雨水ポンプ場(箇所)		-	-	-	5	6	6	-	-	-	1	1	1	
	主要な雨水管渠 延長(m)		-	50,750	50,750	-	78,950	78,950	-	68,460	68,460	-	69,070	69,070	
備 考															

北九州市			福岡市											
北湊処理区			西戸崎処理区			和白処理区			東部処理区			中部処理区		
単独公共特環			単独公共			単独公共			単独公共			単独公共		
昭和38年度			昭和5年度			昭和5年度			昭和5年度			昭和5年度		
昭和41年10月17日			昭和52年10月31日			昭和45年10月22日			昭和45年10月22日			昭和35年2月25日		
令和2年8月31日			平成19年10月15日			平成27年3月30日			令和3年3月18日			平成14年12月26日		
昭和42年2月7日			昭和52年11月8日			昭和46年1月21日			昭和46年1月21日			昭和35年3月31日		
令和3年3月25日			平成25年10月23日			令和1年11月13日			令和2年10月20日			令和1年11月13日		
令和7年3月31日			令和9年3月31日			令和9年3月31日			令和9年3月31日			令和9年3月31日		
昭和50年8月30日			昭和53年8月3日			昭和45年11月21日			昭和45年3月25日			昭和35年2月25日		
令和2年8月5日			平成21年3月25日			平成27年3月30日			平成23年3月4日			平成21年3月25日		
昭和47年4月1日			昭和56年7月1日			昭和50年1月1日			昭和50年4月1日			昭和41年7月1日		
分流式・一部合流式			分流式 一部合流式			分流式			分流式 一部合流式			合流式 一部分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
2,186	1,623	2,310	154	154		1,347	1,408		3,651	3,685		2,715	2,715	
86,860	-	-	7,859	-		96,714	-		274,510	-		381,738	-	
86,571	69,900	70,900	7,414	9,600		96,660	94,000		274,303	235,000		381,738	277,000	
86,092	-	-	7,390	-		96,341	-		273,509	-		381,219	-	
-	580, 調390	600, 調400		409			380			444			686	
-	700, 調480	720, 調500		682			506			555			858	
-	980, 調720	1020, 調750		1,091			810			889			1,373	
-	-	-		979			7,144			19,505			35,733	
-	17,500	24,500		500			1,347			24,505			5,152	
-	21,900	30,800		500			1,347			24,505			5,152	
-	32,800	46,000		930			2,694			49,010			10,304	
29,318	57,800	66,600		10,000			51,000			168,000			234,000	
47,479	70,400	81,300		13,000			61,750			195,300			300,000	
-	100,800	117,700		27,000			100,000			320,000			433,000	
北湊浄化センター			西戸崎水処理センター			和白水処理センター			東部水処理センター			中部水処理センター		
43,891	44,000	44,000		30,000			59,000			103,300			73,000	
標準活性汚泥法				凝集剤添加活性汚泥法			嫌気好気活性汚泥法 (一系列嫌気無酸素好気法)			嫌気好気活性汚泥法 (一系列嫌気無酸素好気法)			嫌気好気活性汚泥法	
44,000	99,000	120,300		13,000			61,750			195,300			300,000	
4	6	7		2			7			12			2	
S47.4.1			昭和56年7月1日			昭和50年1月1日			昭和50年4月1日			昭和41年7月1日		
87	200	200		200(180)			190(170)			230(190)			190(220)	
1.6	15	15		20(11)			19(9)			18(10)			19(13)	
新栄盛川 第1支流			博多湾 B-口 Ⅲ-二			博多湾 B-口 Ⅲ-二			宇美川 C-口			博多湾 B-口 Ⅲ-二		
6	8	8		2			1			1			8	
-	79,840	79,840		9,320			35,194			71,756			59,580	
760	1,623	2,310		154			1,408			3,685			2,715	
5～10	10	10		10年確率			10年確率			10年確率			10年確率	
440/(√t+0.54)			5440/t+32			5440/t+32			5440/t+32			5440/t+32		
-	-	-		1			2			18			14	
-	32,995	32,995		1,500			28,130			86,651			44,545	
			・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。			・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。			・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。			・レインポーラン博多・天神の区域内の事業計画と全体計画においては、10年確率(59.1mm/h)以上の整備水準(79.5mm/h)としている。 ・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。		

市町村名			福岡市									大牟田市			
処理区名			西部処理区			新西部処理区			御笠川処理区			北部処理区			
事業名			単独公共特環			単独公共特環			流域関連公共			単独公共			
着手年度			昭和5年度			昭和5年度			平成5年度			昭和32年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		昭和49年3月25日			平成11年7月1日			昭和46年12月26日			平成5年6月7日			
	最新(策定年月日)		令和2年3月23日			平成23年4月25日			平成6年3月14日			平成31年2月21日			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		昭和49年6月20日			平成11年10月8日			昭和49年9月3日			平成6年2月21日			
	最新(策定年月日)		令和2年10月20日			令和1年11月13日			平成27年3月27日			令和5年3月7日			
	事業完成予定		令和9年3月31日			令和9年3月31日			令和8年3月31日			令和10年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		昭和49年9月6日			平成13年8月29日			昭和49年9月6日			平成6年3月16日			
	最新		平成25年4月23日			令和2年2月17日			平成21年3月25日			令和5年3月28日			
供用開始年月日			昭和55年12月24日			平成26年3月4日			昭和50年5月1日			平成14年5月1日			
排除方式			分流式 一部合流式			分流式			分流式			分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積(ha)		4,858	4,904		1,163	1,207		3,311	3,346		803	1,036	1,290	
	人口(人)	行政人口	437,139	－		66,843	－		317,495	－		41,117	－	－	
		処理人口	436,206	515,000		64,088	10,200		317,451	298,000		27,975	31,000	37,000	
		水洗化人口	434,670	－		63,818	－		316,921	－		17,396	－	－	
	家庭系汚水 量原単位 (L/人・日) 〔生活系 +営業系〕	日平均		383			298			255		－	295	295	
		日最大		479			397			340		－	370	370	
		時間最大		766			635			515		－	560	560	
	地下水量(m ³ /日)			37,080			9,431			14,900		－	1,720	2,060	
	工場排水量 (m ³ /日)	日平均		6,337			5,372			5,837		－	－	－	
		日最大		6,337			5,372			5,837		－	－	－	
		時間最大		12,674			10,745			11,674		－	－	－	
	計画汚水量 (m ³ /日)	日平均		244,000			12,800			98,752		11,333	10,900	13,000	
		日最大		296,800			15,400			124,588		14,166	13,200	15,800	
		時間最大		452,000			24,800			184,095		－	19,100	22,800	
	処 理 施 設	名称		西部水処理センター			新西部水処理センター			御笠川浄化センター			北部浄化センター		
		敷地面積(m ²)			209,600			125,000			－		24,264	24,300	24,300
		処理方法			嫌気好気活性汚泥法 (一系列嫌気無酸素好気法)			凝集剤併用型スラップ 流入式多段硝化脱窒法+急速ろ過			－		標準活性汚泥法		
		処理能力(m ³ /日)			296,800			15,400			－		16,600	16,600	16,600
		系列数			8			1			－		2	2	2
		供用年月日		昭和55年12月24日			平成26年3月4日						昭和50年7月1日		
		流入水質BOD(ss)			190(170)			180(170)			－		204(191)	205(155)	205(155)
		放流水質BOD(ss)			19(9)			3(5)			－		2.6(3.7)	15(30)	15(30)
		放流先類型指定		博多湾 Aーロ Ⅲーイ			瑞梅寺川 Aーイ						堂面川 Bーハ		
		汚水ポンプ場(箇所)			2			1			－		0	0	0
	主要な污水管渠 延長(m)			121,900			14,470			51,620		－	25,040	－	
雨 水 計 画	排水面積(ha)			4,758			1,207			3,346		0	276	1,290	
	確率年			10年確率			10年確率			10年確率		10	10	10	
	降雨強度式		5440/t+32			5440/t+32			5440/t+32			5,800/(t+30)			
	雨水ポンプ場(箇所)			11			1			4		0	0	0	
	主要な雨水管渠 延長(m)			110,932			395,597			94,410		－	5,130	－	
備 考			・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。			・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。			・全体計画値については見直しを予定しているため空欄としている。						

大牟田市			久留米市									直方市		
南部処理区			津福処理区			南部処理区			田主丸処理区			遠賀川中流処理区		
単独公共			単独公共			単独公共			単独公共			流域関連公共		
昭和32年度			昭和37年度			昭和37年度			平成14年度			平成4年度		
昭和33年3月1日			昭和42年8月15日			昭和42年8月15日			令和1年10月16日			平成5年2月22日		
平成31年2月21日			令和1年10月16日			令和1年10月16日			令和1年10月16日			平成14年12月4日		
昭和32年3月5日			昭和42年6月7日			昭和42年6月7日			平成15年6月12日			平成5年2月26日		
令和5年3月7日			令和4年5月18日			令和4年5月18日			令和4年5月18日			令和2年8月26日		
令和10年3月31日			令和9年3月31日			令和9年3月31日			令和9年3月31日			令和8年3月31日		
昭和33年3月1日			昭和42年8月15日			昭和42年8月15日			令和2年3月18日			平成5年3月8日		
令和5年3月28日			令和2年3月18日			令和2年3月18日			令和2年3月18日			平成29年12月15日		
昭和50年7月1日			昭和47年5月1日			平成6年4月1日			平成20年4月1日			平成18年9月1日		
分流式（一部合流式）			分流式			分流式			分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
1,106	1,424	1,667	1,860	1,881	1,888	3,379	3,890	4,077	278	405	516	556	755	1,786
66,516	-	-	111,716	-	-	171,360	-	-	18,536	-	-	55,516	51,900	46,400
49,877	51,800	55,500	111,027	111,500	109,800	144,213	158,800	159,600	8,985	11,800	13,300	19,905	26,040	41,950
38,732	-	-	108,573	-	-	116,670	-	-	6,856	-	-	14,830	16,977	
-	312	310	-	260	265	-	240	245	-	260	260		220	270
-	392	390	-	405	410	-	325	330	-	350	350		275	340
-	592	588	-	655	660	-	520	530	-	595	595		415	525
-	3,050	3,250	-	65	65	-	35	35	-	35	35		50	50
-	-	-	-	6,041	6,041	-	7,979	7,979	-	654	654		0	1,100
-	-	-	-	8,203	8,203	-	9,369	9,369	-	716	716		0	1,100
-	-	-	-	16,406	16,406	-	18,737	18,737	-	1,431	1,431		0	2,200
11,379	19,200	20,500	41,356	44,300	44,300	30,663	52,700	53,600	1,956	4,400	4,800		8,333	14,525
14,224	23,400	24,900	49,117	62,500	62,400	32,922	67,800	68,900	2,193	5,500	6,100		10,156	17,461
-	33,800	35,900	-	99,900	99,200	-	109,800	112,000	-	9,300	10,300		14,713	25,902
南部浄化センター			中央浄化センター			南部浄化センター			田主丸浄化センター			遠賀川中流浄化センター		
68,596	70,000	70,000	96,400	96,400	123,400	121,000	121,000	121,000	13,900	13,900	13,900	-	-	-
標準活性汚泥法（合流系）	ステップ流入式多段階化脱窒法（合流系） 膜分離活性汚泥法（分流系）		嫌気無酸素好気法〔段階の高度処理〕		嫌気無酸素好気法	嫌気無酸素好気法〔段階の高度処理〕		嫌気無酸素好気法	OD法	OD法 〔2点DO制御〕		-		-
14,200（晴） 42,600（雨）	28,800（晴天時） 50,800（雨天時）		67,300	67,300	62,400	46,500	61,200	68,900	4,200	6,100	6,100	-	-	-
2（合流系）	2（合流系） 4（分流系）		10	10	22	9	12	19	2	2	2	-	-	-
平成12年11月15日			S47.5.1			H6.4.1			H20.4.1			-		
111(45)	205(155)	205(155)	158	230	220	211	290	290	133	260	260	-	-	-
5.0(2.9)	15(30)	15(30)	3	15	15	3	15	15	1	15	15	-	-	-
大牟田川 B-イ 諏訪川下流 B-イ			金丸川 C-ハ			安武川 （指定無し）			東本川 （指定無し）			-		
3	3	3	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	1
-	37,200	-	45,360	45,360	45,360	-	110,820	-	-	15,600	-		8,670	8,670
441	1,041	1,667	1,860	1,881	1,888	3,379	3,890	4,077	278	405	516	57	1,786	1,786
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5,800/(t+30)			6,578/(t+39)			6,578/(t+39)			6,578/(t+39)			110=6,055/(t+32) 65.8mm/hr		
5	5	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	6
-	14,060	-	32,363	32,363	32,363	-	75,717	-	-	7,130	-		12,540	12,540

市町村名			飯塚市			柳川市			八女市			筑後市			
処理区名			飯塚処理区			柳川処理区			矢部川処理区			矢部川処理区			
事業名			単独公共			単独公共			流域関連公共			流域関連公共			
着手年度			昭和43年度			昭和56年度			平成10年度			平成10年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		昭和36年7月20日			昭和56年10月3日			平成10年12月8日			平成10年10月5日			
	最新(策定年月日)		平成29年2月23日			平成15年3月14日			平成30年3月2日			令和5年5月26日			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		昭和43年7月5日			昭和57年1月16日			平成10年12月11日			平成10年10月14日			
	最新(策定年月日)		令和5年3月27日			令和5年1月17日			令和2年4月15日			令和3年2月24日			
	事業完成予定		令和12年3月31日			令和12年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		昭和43年9月3日			昭和57年2月13日			平成10年12月25日			平成10年10月23日			
	最新		令和5年3月29日			令和5年2月28日			令和2年7月14日			令和4年12月13日			
供用開始年月日			昭和45年4月1日			平成14年3月29日			平成18年10月1日			平成18年10月1日			
排除方式			分流式(一部合流式)			分流式			分流式			分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積(ha)		1,577	1,608	2,747	415	490	706	550	645	916	531	630	809	
	人口(人)	行政人口	125,159	119,000	114,000	62,809	56,500	51,500	60,674	55,500	46,800	49,218	47,200	45,200	
		処理人口	58,739	53,670	67,000	11,957	11,600	14,500	15,078	14,580	19,300	19,215	19,700	23,810	
		水洗化人口	53,149	52,575	51,290	9,120	9,084	12,325	11,885	12,131	-	15,013	16,253	23,810	
	家庭系汚水量 原単位 (L/人・日) 生活系 +営業系	日平均	-	265	265	-	287	290	-	290	290	-	290	290	
		日最大	-	380	380	-	360	365	-	365	365	-	365	365	
		時間最大	-	575	575	-	540	550	-	550	550	-	550	550	
	地下水量(m³/日)		-	3,222	4,020	-	55	55	-	802	1,062	-	1,086	1,310	
	工場排水量 (m³/日)	日平均	-	161	161	-	245	450	-	0	1,100	-	300	750	
		日最大	-	161	161	-	245	450	-	0	1,100	-	300	750	
		時間最大	-	322	322	-	490	900	-	0	2,200	-	600	1,500	
	計画汚水量 (m³/日)	日平均	15,269	18,400	22,800	2,745	4,550	6,000	-	5,030	7,759	4,551	7,100	8,999	
		日最大	20,426	24,900	30,800	3,408	5,670	7,400	-	6,124	9,207	-	8,576	10,823	
		時間最大	-	36,100	44,600	-	8,370	11,000	-	8,823	13,877	-	12,527	16,043	
	処 理 施 設	名称		飯塚終末処理場			柳川浄化センター			矢部川浄化センター			矢部川浄化センター		
		敷地面積(m²)		53,800	53,800	53,800	35,855	35,855	35,855	-	-	-	-	-	-
		処理方法		標準活性汚泥法			OD法+同時凝集法+生物膜ろ過法			-			-		
		処理能力(m³/日)		30,000	35,000	35,000	4,600	6,900	7,400	-	-	-	-	-	-
		系列数		3	4	4	2	3	4	-	-	-	-	-	-
		供用年月日		昭和49年4月25日			平成14年3月29日			-			-		
		流入水質BOD(ss)		233(182)	215(165)	215(165)	246	200	200	-	-	-	-	-	-
		放流水質BOD(ss)		5(5)	15(25)	15(25)	1	6	6	-	-	-	-	-	-
		放流先類型指定		遠賀川 B-Ⅰ			雨水渠 C-Ⅰ			-			-		
		汚水ポンプ場(箇所)		7	7	7	1	1	3	-	-	-	-	-	-
	主要な污水管渠 延長(m)			54,116	54,740	61,078	21,600	22,120		10,200	10,650	13,270	9,070	9,700	10,664
雨 水 計 画	排水面積(ha)		406	1,855	2,672	-	490	706	-	-	1,753	-	-	1,334	
	確率年		10(30)	10(30)	10(30)	-	10	10	-	-	10年	10	10	10	
	降雨強度式		I ₁₀ =6260/(t+35.5) I ₃₀ =7850/(t+40.5)			(6,202)/(t+36)			5890/(t+32)			I ₁₀ = 5,890/(t+32)			
	雨水ポンプ場(箇所)		2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	主要な雨水管渠 延長(m)			5,929	50,320	54,937	-	1,290	2,979	-	-	66,188	-	-	-
備 考															

大川市			行橋市			豊前市			中間市			小郡市		
大川処理区			行橋処理区			豊前処理区			遠賀川下流処理区			宝満川処理区		
単独公共			単独公共			単独公共			流域関連公共			流域関連公共		
平成11年度			平成5年度			平成2年度			平成5年度			昭和60年度		
平成11年3月16日			平成5年12月2日			平成2年10月1日			平成5年12月7日			昭和60年6月1日		
平成25年1月16日			平成27年1月19日			令和3年10月15日			平成27年2月25日			平成29年10月2日		
平成11年9月22日			平成6年1月21日			平成2年10月16日			平成6年3月3日			昭和60年7月12日		
令和5年3月3日			平成31年1月28日			令和4年2月28日			令和1年11月13日			令和4年1月28日		
令和12年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和7年3月31日			令和8年3月31日		
平成11年10月4日			平成6年3月9日			平成2年11月5日			平成6年3月23日			昭和60年3月28日		
令和5年3月6日			平成31年2月22日			令和4年3月29日			令和1年11月27日			平成30年3月1日		
平成18年7月15日			平成14年3月28日			平成9年3月27日			平成11年1月4日			昭和63年6月4日		
分流式			分流式			分流式			分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
237	296	1,240	344	421	1,618	451	502	648	785	1,042	1,045	541	557	557
32,029	31,640	23,800	72,522	74,800	75,000	24,050	23,100	20,100	39,657	37,770	31,600	26,314	25,170	24,620
8,770	8,800	18,900	16,210	17,870	65,000	9,589	9,600	8,800	34,731	37,770	31,600	26,089	25,170	24,620
6,352	8,800	18,900	14,543	17,870	65,000	7,483	9,600	8,800	31,631	37,770	31,600	25,827	25,170	24,620
213	275	249	241	300	300	－	250	250	－	270	270	228	245	245
246	343	311	314	375	375	－	330	330	－	340	340	285	310	310
－	618	560	499	565	565	－	550	550	－	515	515	428	465	465
－	264	567	55	60	60	－	290	270	－	50	50	43	45	45
－	609	1,700	580	580	1,750	－	330	330	－	110	110	－	－	－
－	609	1,700	580	580	1,750	－	330	330	－	110	110	－	－	－
－	1,218	3,400	1,160	1,160	3,500	－	660	660	－	220	220	－	－	－
1,358	3,600	7,600	6,300	7,100	25,200	2,959	4,000	3,700	－	12,200	10,300	5,876	7,600	7,400
1,563	4,300	8,900	7,400	8,400	30,100	3,629	4,700	4,500	－	14,900	12,500	7,345	9,300	9,100
－	7,500	15,900	1,100	12,400	44,200	－	7,200	6,700	－	21,600	18,100	11,018	13,300	13,100
大川市水処理センター			行橋浄化センター			豊前市浄化センター			遠賀川下流浄化センター			宝満川浄化センター		
60,000	60,000	60,000	68,500	68,500	68,500	25,100	25,100	25,100	－	－	－	－	－	－
OD槽		OD槽	標準活性汚泥法		標準活性汚泥法	標準活性汚泥法+OD法			－		－	－		－
2,500	4,800	8,900	10,500	10,500	30,100	4,900	4,900	4,900	－	－	－	－	－	－
1	2	4	2	2	6	3	3	3	－	－	－	－	－	－
H18.7.15			平成14年3月28日			平成9年3月27日			－			－		
180(190)	200(170)	210(210)	219	190(180)	190(180)	285(221)	270(300)	270(300)	－	－	－	－	－	－
5(7)	15	15	4	15(27)	10(5.4)	5.5(2.3)	15(27)	15(27)	－	－	－	－	－	－
花宗川 B～イ(5～9月) C～ロ(10～4月)			周防護A～イ			宇島港 A～ハ			－			－		
－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9,551	10,252	22,998	8,830	9,910	－	13,860	13,860	13,860				7,490	7,490	7,490
－	252	1,212	343	421	1,618	306	471	617	145	1,042	1,045	515	515	557
－	10	10	5	5	5	－	－	10	10	10	10	7	7	7
5.740/(t+13)			I=450/(√(t+1.25))=50.0(mm/hr)			5160/(t+30)			7706/(t+46)			6,030/(t+37)		
－	1	1	3	3	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	2,780	－	6,068	9,440	－	3,620	6,470	6,470	1,800	13,260	13,260	7,060	7,060	7,060

市町村名			小都市			筑紫野市								
処理区名			筑後川中流右岸処理区			御笠川那珂川流域			宝満川流域			宝満川上流流域		
事業名			流域関連公共			流域関連公共			流域関連公共			流域関連公共		
着手年度			平成6年度			昭和50年度			昭和59年度			平成3年度		
都市計画 決定	当初(策定年月日)		平成6年12月21日			昭和50年9月26日			昭和59年12月6日			平成3年9月25日		
	最新(策定年月日)		平成29年10月2日			令和2年11月6日			令和2年11月6日			令和2年11月6日		
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		平成7年3月31日			昭和50年12月26日			昭和60年1月7日			平成3年11月25日		
	最新(策定年月日)		令和4年1月28日			令和3年1月5日			令和3年1月5日			令和3年1月5日		
	事業完成予定		令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日		
都市計画法 事業認可	当初		平成7年3月31日			昭和51年1月7日			昭和60年1月10日			平成3年11月27日		
	最新		平成30年3月1日			令和3年2月19日			令和3年2月19日			令和3年2月19日		
供用開始年月日			平成16年3月31日			昭和58年12月1日			昭和63年6月4日			平成10年5月1日		
排除方式			分流式			分流式			分流式			分流式		
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
汚 水 計 画	処理区域面積(ha)		766	939	1,212	726	876	929	390	448	549	411	519	789
	人口(人)	行政人口	33,291	26,040	29,300	50,609	47,200	46,500	27,244	24,616	24,848	20,655	19,700	21,180
		処理人口	30,718	26,040	29,300	50,435	47,200	46,500	27,182	24,616	24,848	20,052	19,700	21,180
		水洗化人口	26,476	26,040	29,300	49,869	47,200	46,500	26,999	24,616	24,848	19,668	19,700	21,180
	家庭系汚水 量原単位 (L/人・日) 生活系 +営業系	日平均	262	245	245	212	280	280	183	280	280	197	280	280
		日最大	328	310	310	282	355	355	243	355	355	262	355	355
		時間最大		465	465	423	515	515	365	515	515	393	515	515
	地下水量(m³/日)		49	45	45	2,144	2,124	2,092	972	1,107	1,118	767	887	953
	工場排水量 (m³/日)	日平均	-	70	70	0	205	205	0	-	-	98	560	560
		日最大	-	70	70	0	205	205	0	-	-	98	590	590
		時間最大	-	140	140	0	410	410	0	-	-	196	1,110	1,110
	計画汚水量 (m³/日)	日平均	6,944	7,900	8,800	12,639	13,748	13,553	5,901	6,954	7,347	4,744	6,076	6,490
		日最大	8,680	9,600	10,800	16,852	17,397	17,149	7,867	8,820	9,321	6,325	7,583	8,109
		時間最大	13,020	13,900	15,500	25,278	25,373	25,013	11,801	12,798	13,577	9,488	11,255	12,017
	処 理 施 設	名称	福童浄化センター			御笠川浄化センター			宝満川浄化センター			宝満川浄化センター		
		敷地面積(m²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		処理方法	-			-			-			-		
		処理能力(m³/日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		系列数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		供用年月日	-			-			-			-		
		流入水質BOD(ss)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		放流水質BOD(ss)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		放流先類型指定	-			-			-			-		
		汚水ポンプ場(箇所)	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	主要な污水管渠 延長(m)		18,490	18,490	18,490	11,480	11,930	11,930	6,333	7,859	7,859	4,236	5,320	5,320
雨 水 計 画	排水面積(ha)		939	939	1,212	183	876	929	297	448	549	94	519	789
	確率年		7	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	降雨強度式		6,030/(t+37)			6232/(t+38)			6986/(t+44)			6986/(t+44)		
	雨水ポンプ場(箇所)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	主要な雨水管渠 延長(m)		21,150	21,150	21,150	5,020	18,110	18,110	4,076	5,928	5,928	2,240	8,740	8,740
備 考														

筑紫野市						春日市			大野城市			宗像市		
宝満川流域			宝満川上流流域			御笠川処理区			御笠川処理区			宗像処理区		
流域関連特環			流域関連特環			流域関連公共			流域関連公共			単独公共		
昭和59年度			平成12年度			昭和48年度			昭和49年度			昭和41年度		
昭和59年12月6日			-			昭和48年12月6日			昭和49年8月15日			昭和41年10月17日		
令和2年11月6日			-			平成28年10月26日			平成28年3月1日			平成26年9月26日		
昭和60年1月7日			平成13年3月30日			昭和49年2月16日			昭和50年1月16日			昭和41年10月17日		
令和3年1月5日			令和3年1月5日			令和2年12月28日			令和3年2月1日			令和3年11月15日		
令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和6年3月31日		
昭和60年1月10日			-			昭和49年2月23日			昭和50年1月10日			昭和41年10月17日		
令和3年2月19日			-			令和3年2月19日			令和3年2月1日			令和2年3月23日		
昭和63年6月4日			平成15年5月1日			昭和53年6月1日			昭和52年10月1日			昭和45年8月1日		
分流式			分流式			分流式			分流			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
29	31	31	73	75	75	1,380	1,380	1,380	1,466.6	1,508.5	1,531.5	2,629	2,683	2,857
1,405	1,484	1,422	2,324	1,640	1,510	112,478	113,000	111,700	102,375	99,200	97,000	96,954	94,200	95,000
1,405	1,484	1,422	2,324	1,640	1,510	112,478	113,000	111,700	102,338	99,200	97,000	94,248	88,490	94,100
1,403	1,484	1,422	2,046	1,640	1,510	111,945	113,000	111,700	102,140	99,200	97,000	93,328	88,490	94,100
153	280	280	162	280	280	228	235	235	246	235	235	323	285	275
204	355	355	216	355	355	296	310	310	328	313	313	535	345	335
306	515	515	324	515	515	445	470	470	492	470	470	-	555	565
43	67	64	65	74	68	3,806	5,085	5,027	5,025	4,464	4,365	-	4,005	4,300
0	-	-	0	270	270	72	135	135	312	406	406	-	-	500
0	-	-	0	270	270	72	135	135	312	406	406	-	-	500
0	-	-	0	540	540	144	270	270	624	812	812	-	-	900
258	415	398	397	729	693	29,347	31,775	31,412	30,464	28,322	27,706	30,088	25,600	28,300
344	527	505	530	852	806	37,014	40,250	39,789	38,839	35,802	35,021	32,500	31,000	34,000
516	764	732	795	1,385	1,318	53,766	58,465	57,796	55,902	52,170	51,037	-	49,800	57,600
宝満川浄化センター			宝満川浄化センター			御笠川浄化センター			御笠川浄化センター			宗像終末処理場		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,300	83,300	83,300
-			-			-			-			硝化促進型凝集剤添加循環法、凝集剤添加循環法 左記+急速ろ過		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500	32,500	32,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
-			-			-			-			昭和45年8月		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245(211)	240(200)	240(200)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3(3)	9(5)	9(5)
-			-			-			-			釣川 B-ハ		
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6
1,640	1,421	1,421	1,610	1,650	1,650	20,610	20,610	20,610	22,900	22,900	22,900	69,050	69,050	69,050
0	31	31	0	0	75	1,380	1,380	1,380	1,474	1,508.5	1,531.5	2,127	2,404	2,759
10	10	10	10	10	10	5年、10年	5年、10年	5年、10年	10	10	10	5年(一部7年)	5年(一部7年)	5年(一部7年)
6986/(t+44)			6986/(t+44)			$I_0=4700/(t+30),I_{10}=6744/(t+38)$			5820/(t+37)			I7=6,470/(t+51),I5=4,700/(t+30)		
-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
0	952	952	0	0	285	28,660	28,660	28,660	31,560	31,560	31,560	55,070	55,560	55,560

市町村名			太宰府市						古賀市			福津市		
処理区名			宝満川上流処理区			御笠川処理区			古賀水再生センター			福岡処理区		
事業名			流域関連特環			流域関連公共			単独公共			単独公共		
着手年度			平成21年度			昭和51年度			昭和41年度			昭和40年度		
都市計画 決定	当初(策定年月日)		-			昭和51年10月4日			昭和41年7月20日			昭和40年7月28日		
	最新(策定年月日)		-			平成27年7月31日			平成30年7月12日			平成20年12月1日		
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		平成21年3月18日			昭和52年1月12日			昭和41年5月12日			昭和40年7月28日		
	最新(策定年月日)		令和3年1月27日			令和3年1月27日			平成30年10月5日			平成31年3月20日		
	事業完成予定		令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和7年3月31日			令和8年3月31日		
都市計画法 事業認可	当初		-			昭和52年1月17日			昭和41年7月20日			昭和40年7月28日		
	最新		-			平成27年11月5日			平成30年11月1日			平成31年3月27日		
供用開始年月日			平成21年10月1日			昭和57年8月2日			昭和53年5月1日			昭和43年6月1日		
排除方式			分流式			分流式			分流式、一部合流式			分流式		
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
汚 水 計 画 <														

福津市									うきは市					
福岡処理区			津屋崎処理区			津屋崎処理区			屋部処理区			吉井処理区		
単独公共特環			単独公共			単独公共特環			単独公共特環			単独公共特環		
平成25年度			平成8年度			平成8年度			平成4年度			平成7年度		
-			平成7年12月4日			-			-			-		
-			平成20年12月1日			-			-			-		
平成25年5月10日			平成8年10月7日			平成8年3月8日			平成4年11月10日			平成8年3月8日		
平成31年3月20日			平成31年3月20日			平成31年3月20日			平成4年11月10日			令和1年8月20日		
令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			平成8年3月31日			令和6年3月31日		
-			平成8年10月7日			-			-			-		
-			平成31年3月27日			-			-			-		
平成26年3月31日			平成14年3月29日			平成14年3月29日			平成8年3月27日			平成15年3月24日		
分流式			分流式			分流式			分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
42	45	45	359	378	457	64	65	65	19	19	19	505	505	511
-	-	-	17,649	-	-	-	-	-	372	600	600	14,930	15,700	15,600
1,568	1,800	1,800	18,737	14,800	14,850	1,385	2,600	2,600	350	600	600	14,326	15,100	15,000
922	-	-	17,144	-	-	1,267	-	-	323	600	600	12,071	15,100	15,000
-	230	230	-	230	230	-	230	230	-	300	300	-	325	325
-	270	270	-	270	270	-	270	270	-	430	430	-	435	435
-	410	410	-	410	410	-	410	410	-	860	860	-	650	650
-	2,004	2,010	-	435	435	-	435	435	-	30	30	-	65	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	980
-	-	-	4,024	4,500	5,000	-	-	-	107	210	210	4,568	6,300	6,400
-	-	-	4,454	5,300	6,000	-	-	-	155	290	290	5,403	7,900	8,000
-	-	-	-	7,700	8,900	-	-	-	-	550	550	-	11,500	11,700
福岡浄化センター			津屋崎浄化センター			津屋崎浄化センター			屋部浄化センター			吉井浄化センター		
-	-	-	30,300	30,300	30,300	-	-	-	2,048	2,100	2,100	36,449	36,400	36,400
凝集剤併用型ステップ流入式多段硝化脱窒法			OD法			OD法			礫間接触酸化法		礫間接触酸化法	OD法		OD法
-	-	-	5,400	6,000	6,000	-	-	-	290	290	290	5,400	8,000	8,000
-	-	-	2	3	3	-	-	-	2	2	2	2	3	3
H20.3.31			H14.3.29			H14.3.29			平成8年3月27日			H15.3.24		
-	-	-	173	180	180	-	-	-	108	200	200	134	210	210
-	-	-	4	15	15	-	-	-	1	20	20	1	15	15
西郷川 B～ハ			筑前海 A～ハ			筑前海 A～ハ			巨瀬川支流 B～ロ			美津留川 A～イ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18,690	18,690	18,690	-	-	-	-	-	-	13,130	13,130	13,130
-	-	-	0	239	356	-	-	-	-	-	-	-	524	530
-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	10	10
4800/t+29			4350/t+27			4350/t+27			-			6403/t+36		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	3,660	-	-	-	-	-	-	-	-	1,840	1,840

市町村名			うきは市			宮若市					朝倉市			
処理区名			浮羽処理区			宮田処理区			若宮処理区		朝倉処理区			
事業名			単独公共特環			流域関連公共			流域関連特環		単独公共特環			
着手年度			平成8年度			平成13年度			平成16年度		平成4年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		-			平成13年4月19日			-		-			
	最新(策定年月日)		-			平成29年2月16日			-		-			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		平成8年6月7日			平成13年4月19日			平成16年12月27日		平成4年12月9日			
	最新(策定年月日)		令和3年3月4日			令和2年6月30日			令和2年6月30日		平成30年11月12日			
	事業完成予定		令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日		令和7年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		-			平成13年5月2日			-		-			
	最新		-			令和2年7月17日			-		-			
供用開始年月日			平成15年3月25日			平成18年9月1日			平成27年6月1日		平成9年10月1日			
排除方式			分流式			分流式			分流式		分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
汚 水 計 画 <														

朝倉市						みやま市						糸島市		
秋月処理区			筑後川中流右岸処理区			上長田処理区			矢部川処理区			前原処理区		
単独公共特環			流域関連公共			単独公共			流域関連公共			単独公共		
平成15年度			平成7年度			平成3年度			平成12年度			昭和58年度		
平成16年1月7日			平成7年12月7日			平成3年3月2日			平成10年10月1日			昭和57年11月29日		
平成21年8月20日			平成30年6月29日			平成3年3月2日			平成30年3月5日			平成30年10月26日		
平成16年1月30日			平成7年12月6日			平成3年3月4日			平成12年9月22日			昭和59年1月25日		
平成30年11月12日			令和3年1月14日			平成30年5月21日			平成30年3月5日			令和5年2月13日		
令和7年3月31日			令和8年3月31日			平成8年3月31日			令和4年3月31日			令和10年3月31日		
平成16年2月17日			平成7年12月15日			平成3年3月11日			平成12年9月22日			昭和59年2月14日		
平成21年10月21日			令和3年3月2日			平成3年3月11日			平成30年10月1日			令和5年2月20日		
平成20年3月31日			平成16年3月31日			平成7年5月16日			平成18年10月1日			平成3年3月28日		
分流式			分流式			分流式			分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
50	50	50	688	816	888	36	36	36	117	153	292	1,119	1,257	1,831
50,767	48,600	41,900	50,767	48,000	41,900	35,191	780	780	35,191	33,200	28,300	71,292	88,140	77,150
863	870	690	23,452	21,500	20,220	761	780	780	3,341	3,910	5,900	70,748	70,400	72,890
712	-	-	18,344	-	-	667	780	780	1,808	3,910	5,900	68,236	-	-
559	285	285	283	240	240	-	220	220	-	240	240	-	210	210
697	380	380	412	320	320	-	295	295	-	300	300	-	280	280
1,046	915	915	618	485	485	-	590	590	-	600	600	-	480	480
-	55	55	50	50	50	-	50	50	-	148	266	4,599	4,577	4,737
-	-	-	-	1,332	1,332	-	-	-	-	230	830	-	680(前原 地区)	2,880(前原 地区)
-	-	-	-	1,332	1,332	-	-	-	-	230	830	-	865(前原 地区)	3,125(前原 地区)
-	-	-	-	2,664	2,664	-	-	-	-	460	1,660	-	1,520(前原 地区)	5,960(前原 地区)
451	600	500	6,567	7,000	7,200	200	360	360	611	1,161	2,602	19,732	22,800	25,780
550	700	600	8,934	8,700	8,900	320	470	470	915	1,355	2,986	24,521	28,870	32,170
824	1,500	1,400	13,400	14,200	13,500	-	890	890	-	2,558	5,645	-	46,350	52,310
秋月浄化センター			福童浄化センター			上長田浄化センター			矢部川浄化センター			前原下水管理センター		
4,800	4,800	4,800	-	-	-	2,805	2,805	2,805	-	-	-	60,020	60,020	60,020
POD法+砂ろ過		POD法+砂ろ過	-		-	礫間接触酸化法		礫間接触酸化法	-		-	標準活性汚泥法		
1,010	1,010	1,010	-	-	-	620	620	620	-	-	-	23,500	29,000	39,000
2	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	-	5	6	7
H20.3.31			-			平成7年5月12日			-			H3.3.28		
201	220	220	-	-	-	180(150)	220	220	-	-	-	225(155)	220(170)	220(170)
1	10	10	-	-	-	1.0(1.3)	15	15	-	-	-	3.3(3.2)	15(40)	15(26)
小石原川A-イ			-			矢部川 A-イ			-			雷山川 A-イ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3	3
2,200	2,200	2,200	15,699	19,130	19,130	420	420	420	1,840	1,840	1,840	41,618	47,400	51,980
-	-	-	654	623	888							397	980	1,110
-	-	-	7	7	7							10	10	10
-			5,782/(t+35)									6,870/(t+42)		
-	-	-	-	-	-							0	0	0
-	-	-	1,629	31,490	31,490							6,304	31,620	31,620

市町村名			糸島市			那珂川市						
処理区名			芥屋処理区			御笠川処理区			御笠川処理区			
事業名			単独公共特環			流域関連公共			流域関連特環			
着手年度			平成4年度			昭和49年度			平成15年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		平成4年2月15日			昭和49年11月9日			-			
	最新(策定年月日)		平成6年2月25日			平成29年12月20日			-			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		平成4年12月9日			昭和50年1月31日			平成15年10月16日			
	最新(策定年月日)		平成30年10月5日			令和3年1月20日			令和3年1月20日			
	事業完成予定		平成14年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		平成4年12月14日			昭和50年2月3日			-			
	最新		平成6年3月17日			R3.2.19			-			
供用開始年月日			平成8年3月4日			昭和50年5月1日			平成19年6月1日			
排除方式			分流式			分流式			分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積(ha)		32	32	32	659	735	749	49	55	76	
	人口(人)	行政人口	658	970	970	49,780	49,500	48,000	49,780	49,500	48,000	
		処理人口	634	6,570	6,570	47,490	45,479	44,795	1,616	1,721	1,705	
		水洗化人口	634	-	-	47,131	45,479	44,795	1,429	1,721	1,705	
	家庭系汚水量 原単位 (L/人・日) (生活系 +営業系)	日平均	-	250	250	235	235	235	235	235	235	
		日最大	-	310	310	310	310	310	310	310	310	
		時間最大	-	620	620	470	470	470	470	470	470	
	地下水量(m³/日)		41	50	50	2,046	2,046	2,017	78	78	76	
	工場排水量 (m³/日)	日平均	-	261	261	0	0	0	0	0	0	
		日最大	-	296	296	0	0	0	0	0	0	
		時間最大	-	592	592	0	0	0	0	0	0	
	計画汚水量 (m³/日)	日平均	190	550	550	12,923	13,366	13,177	332	712	706	
		日最大	305	650	650	22,551	16,988	16,746	661	918	912	
		時間最大	-	1,250	1,250	22,320	24,688	24,337	760	1,346	1,337	
	処理施設	名称		黒磯浄化センター			御笠川浄化センター			御笠川浄化センター		
		敷地面積(m²)		4,662	4,800	4,800	-	-	-	-	-	-
		処理方法		プレハブOD法			-		-	-		-
		処理能力(m³/日)		650	650	650	-	-	-	-	-	-
		系列数		1	1	1	-	-	-	-	-	-
		供用年月日		H8.3.4			-			-		
		流入水質BOD(ss)		180(120)	200(180)	200(180)	-	-	-	-	-	-
		放流水質BOD(ss)		2.3(3.0)	20(30)	20(30)	-	-	-	-	-	-
		放流先類型指定		筑前海 A-イ			-			-		
	汚水ポンプ場(箇所)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	主要な污水管渠 延長(m)		960	960	960	23,030	23,030	23,030	1,810	1,810	1,810	
雨 水 計 画	排水面積(ha)		25	32	32	643	713	886	-	-	-	
	確率年		5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	降雨強度式		4,750/(t+31)			4,700/(t+30)			4,700/(t+30)			
	雨水ポンプ場(箇所)		0	0	0	-	-	-	-	-	-	
	主要な雨水管渠 延長(m)		135	850	850	13,310	13,310	13,310	-	-	-	
備 考												



新町浄化センター（北九州市）



宗像終末処理場（宗像市）



南部浄化センター（大牟田市）



柳川浄化センター（柳川市）



福岡浄化センター（福岡市）



吉井浄化センター（うきは市）



大川市水処理センター 管理棟（大川市）



秋月浄化センター（朝倉市）



行橋浄化センター（行橋市）



上長田浄化センター（みやま市）



豊前市浄化センター（豊前市）



古賀水再生センター（古賀市）



前原下水管理センター（糸島市）

(2) 町別実施状況

市町村名			宇美町			篠栗町			志免町			須恵町			
処理区名			多々良川処理区			多々良川処理区			多々良川処理区			多々良川処理区			
事業名			流域関連公共			流域関連公共			流域関連公共			流域関連公共			
着手年度			昭和62年度			平成元年度			昭和62年度			平成2年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		昭和62年8月12日			平成元年6月2日			昭和62年6月20日			平成2年5月28日			
	最新(策定年月日)		平成31年3月18日			令和3年1月25日			昭和62年6月20日			令和2年7月31日			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		昭和62年12月10日			平成2年2月6日			昭和62年6月20日			平成2年10月20日			
	最新(策定年月日)		令和2年12月21日			令和2年12月22日			令和4年12月15日			令和3年2月9日			
	事業完成予定		令和8年3月31日			令和8年3月31日			令和5年3月31日			令和8年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		昭和62年12月26日			平成2年2月19日			昭和62年12月26日			平成2年12月26日			
	最新		令和3年2月1日			令和3年2月5日			令和5年1月19日			令和3年2月19日			
供用開始年月日			平成8年3月29日			平成8年4月26日			平成6年7月2日			平成9年3月28日			
排除方式			分流式			分流式			分流式			分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積 (ha)		702.3	862	1,023	536.1	536.6	536.6	807	839	869	475	620	699	
	人口 (人)	行政人口	37,082	36,500	33,800	30,966	31,000	29,600	46,543	47,500	48,700	29,340	26,900	26,000	
		処理人口	34,273	32,740	33,700	29,864	29,730	28,390	46,543	45,370	48,700	23,666	23,530	25,680	
		水洗化人口	32,576	32,607	33,622	28,962	28,690	27,540	45,015	45,370	48,700	22,535	23,530	25,680	
	家庭系汚水 量原単位 (L/人・日) 生活系 +営業系	日平均	223	230	230	226	230	230	238	230	230	209	230	230	
		日最大	279	290	290	286	290	290	271	290	290		290	290	
		時間最大	502	520	520	514	520	520	488	520	520		520	520	
	地下水量 (m³/日)		908	959	987	442	953	1,004	424	1,394	1,448	204	683	746	
	工場排水量 (m³/日)	日平均	-	80	80	0	900	1,800	-	-	-	95			
		日最大	-	100	100	0	900	1,800	-	-	-				
		時間最大	-	180	180	0	900	1,800	-	-	-				
	計画汚水量 (m³/日)	日平均	8,551	8,569	8,818	8,315	8,691	9,333	10,730	12,459	12,930	5,154	6,095	6,653	
		日最大	10,462	10,554	10,860	10,166	10,457	11,038	12,206	15,345	15,922		7,507	8,193	
		時間最大	18,105	1,863	18,691	17,298	18,212	19,367	-	26,407	27,403		12,918	14,100	
	処 理 施 設	名称		多々良川浄化センター			多々良川浄化センター			多々良川浄化センター			多々良川浄化センター		
		敷地面積(m²)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		処理方法		-			-			-			-		
		処理能力(m³/日)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		系列数		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		供用年月日		-			-			-			-		
		流入水質BOD(ss)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		放流水質BOD(ss)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		放流先類型指定		-			-			-			-		
	汚水ポンプ場(箇所)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	主要な污水管渠 延長(m)		16,629	17,710	18,770	9,351	9,351	9,351	-	-	-	11,407	13,050	13,050	
雨 水 計 画	排水面積(ha)		0	862	1,023	214.3	536.6	536.6	804	839	869		620	699	
	確率年		7	7	7	5	5	5	5	5	5		5	5	
	降雨強度式		6,403/(t+41)			4389/(t+32)			4,700/(t+30)			5057/(t+34)			
	雨水ポンプ場(箇所)		-	-	-	0	0	0	0	0	0				
	主要な雨水管渠 延長(m)		0	18,780	18,780	2,672	12,560	12,560	4,340	4,340	4,340		6,740	6,740	
備 考						一部都市下水路									

新宮町						久山町						粕屋町		
新宮処理区			中央処理区			東部処理区 (福岡市公共関連)			多々良川処理区			多々良川処理区		
公営公共			単独公共			単独公共特環			流域関連公共			流域関連公共		
昭和46年度			平成15年度			平成13年度			平成3年度			昭和62年度		
昭和46年9月27日			平成15年6月16日			-			平成3年10月1日			昭和62年8月20日		
令和4年9月20日			令和4年9月20日			-			令和5年2月14日			平成30年3月19日		
昭和46年12月3日			平成16年3月31日			平成3年12月9日			平成2年10月20日			昭和62年12月10日		
令和4年12月15日			令和4年12月15日			平成16年6月23日			令和2年12月28日			令和3年2月22日		
令和11年3月31日			令和11年3月31日			平成18年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日		
昭和47年1月19日			平成16年3月24日			-			平成3年12月27日			昭和62年12月26日		
平成30年3月9日			平成30年3月9日			-			令和3年2月9日			令和3年2月25日		
令和5年1月19日			令和5年1月19日			平成17年3月31日			平成8年3月29日			平成6年7月2日		
分流式一部合流式			分流式			分流式			分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
185	189	197	262	430	448	6	6	6	330	520	655	769	869	890
11,050	34,800	36,200	20,502	34,800	36,200	75	200	200	9,237	8,200	7,900	48,828	51,000	54,400
11,050	12,100	12,700	17,745	20,760	22,000	72	200	200	8,956	6,400	7,670	47,985	48,990	54,400
10,992	12,100	12,700	16,887	20,760	22,000	72	200	200	8,572	6,400	7,670	46,369	48,990	54,400
267	270	270	246	275	275	-	230	230	-	300	300	240	240	240
327	325	325	274	330	330	-	290	290	-	375	375	300	300	300
-	515	515	-	530	530	-	525	525	-	675	675	540	540	540
600	670	700	605	940	990	-	30	30	-	40	40	30	30	30
-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	350	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,940	3,390	3,550	4,169	6,070	6,400	19	52	52	1,915	2,159	2,589	11,108	13,227	15,017
3,601	4,050	4,240	4,642	7,210	7,610	23	64	64	2,314	2,639	3,165	-	16,167	18,285
6,121	6,460	6,770	7,891	11,710	12,360	39	110	110	3,910	4,558	5,465	-	27,924	31,401
福岡市和白水処理センター			新宮中央浄化センター			福岡市東部水処理センター			多々良川浄化センター			多々良川浄化センター		
			10,480	10,480	10,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			膜分離活性汚泥法			-		-	-		-	-		-
			4,700	7,610	7,610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2系列	3系列	3系列	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			H22.3.1			-			-			-		
			317(203)	270(200)	270(200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4(1)	15(30)	15(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			牟田川C-ハ			-			-			-		
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,574	4,574	4,574	5,548	6,097	6,097	2,000	2,000	2,000	-	13,650	13,650	11,180	11,180	11,180
134	189	197	131	430	448	-	6	6	-	450	655	224	843	890
10	10	10	10	10	10	-	7	7	-	7	7	5	5	5
6,024/(t+37)			6,024/(t+37)			5600/(t+36)			5600/(t+36)			5163		
1	1	1				-	-	-	-	-	-	5,163/(t+35)		
3,761	4,340	4,340	11,061	12,239	13,910	-	-	-	-	13,580	13,580	12,974	29,920	29,920
福岡市和白処理区に流入														

市町村名			芦屋町			水巻町			岡垣町			遠賀町			
処理区名			芦屋処理区			遠賀川下流処理区			岡垣処理区			遠賀川下流処理区			
事業名			単独公共			流域関連公共			単独公共			流域関連公共			
着手年度			昭和48年度			平成7年度			昭和59年度			平成8年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		昭和48年3月1日			平成7年11月10日			昭和59年2月23日			平成7年10月31日			
	最新(策定年月日)		平成17年7月11日			平成20年7月17日			平成30年3月8日			平成30年12月7日			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		昭和48年5月2日			平成8年1月25日			昭和60年2月12日			平成8年6月13日			
	最新(策定年月日)		平成31年2月20日			令和2年2月5日			令和5年3月1日			平成31年3月19日			
	事業完成予定		令和7年3月31日			令和7年3月31日			令和10年3月31日			令和7年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		昭和48年6月21日			平成8年2月7日			昭和60年3月2日			平成8年7月15日			
	最新		平成31年3月6日			令和2年2月14日			令和5年3月2日			平成31年3月28日			
供用開始年月日			昭和57年3月15日			平成8年3月28日			平成3年3月29日			平成15年7月1日			
排除方式			分流式			分流式			分流式			分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積(ha)		524	527	538	576	732	804	798	945	968	407	494	779	
	人口(人)	行政人口	13,012	13,700	12,800	27,778	26,200	22,700	31,502	30,900	25,900	19,031	19,840	20,000	
		処理人口	13,007	13,700	12,800	26,760	25,010	22,700	30,539	30,100	25,100	16,291	16,600	17,900	
		水洗化人口	12,934	13,700	12,800	24,291	25,010	22,700	29,568	—	—	14,998	16,600	17,900	
	家庭系汚水 量原単位 (L/人・日) (生活系 +営業系)	日平均	257	265	265	243	250	250	260	240	220	245	260	260	
		日最大	831	350	350	304	315	315	447	320	290	306	325	325	
		時間最大	—	595	595	456	475	475	—	480	530	459	490	490	
	地下水量(m³/日)		365	480	448	1,204	1,125	1,022	—	1,240	1,000	50	50	50	
	工場排水量 (m³/日)	日平均	555	800	800	—	—	—	—	—	1,490	50	58	58	
		日最大	—	1,065	1,065	—	—	—	—	—	1,490	50	58	58	
		時間最大	—	1,810	1,810	—	—	—	—	—	2,980	100	116	116	
	計画汚水量 (m³/日)	日平均	4,238	4,910	4,640	7,707	7,380	6,700	7,683	10,000	9,000	4,860	5,200	5,600	
		日最大	11,666	6,340	6,000	9,340	9,000	8,180	13,224	12,900	11,100	5,850	6,300	6,800	
		時間最大	—	10,440	9,880	13,407	13,000	11,800	—	18,700	19,500	8,340	9,100	9,800	
	処 理 施 設	名称		芦屋町浄化センター			遠賀川下流浄化センター			岡垣町浄化センター			遠賀川下流浄化センター		
		敷地面積(m²)		43,900			—	—	—	42,200	42,200	42,200	—	—	—
		処理方法		標準活性汚泥法			—			標準活性汚泥法			OD法		—
		処理能力(m³/日)		6,560	6,560	6,560	—	—	—	12,667	15,200	12,000	—	—	—
		系列数		1	1	1	—	—	—	2	2	5	—	—	—
		供用年月日		昭和57年3月15日			—			平成3年3月			—		
		流入水質BOD(ss)		177(184)	200(200)	200(200)	—	—	—	163(162)	230(210)	210(180)	—	—	—
		放流水質BOD(ss)		1.8(1.5)	15(30)	15(30)	—	—	—	2.3(3.9)	15(20)	15(8)	—	—	—
		放流先類型指定		遠賀川 B・イ			—			二級河川 矢矧川 C・イ			—		
	汚水ポンプ場(箇所)		7	7	7	1	1	1	1	1	1	—	—	—	
	主要な污水管渠 延長(m)		11,324	11,324	11,324	11,880	12,320	12,320	21,900	21,900	21,900	10,210	11,550	11,550	
雨 水 計 画	排水面積(ha)		524	527	538	576	732	804	798	874	968	0	494	779	
	確率年		5	5	5	10	10	10	7	7	7	10	10	10	
	降雨強度式		4260/(t+26)			400/√t+0.54			4,700/(t+26)			5,580/(t+31) (61.3mm/hr)			
	雨水ポンプ場(箇所)					—	—	—	0	0	0	0	0	0	
	主要な雨水管渠 延長(m)		10,219	10,219	10,219	10,880	10,880	10,880	9,730	9,730	9,730	0	0	0	
備 考															

小竹町			鞍手町			筑前町						大刀洗町		
遠賀川中流処理区			遠賀川下流処理区			三輪中央処理区			宝満川上流流域処理区			筑後川中流右岸処理区		
流域関連公共			流域関連公共			単独公共			流域関連公共			流域関連公共		
平成16年度			平成8年度			平成3年度			平成6年度			平成7年度		
平成16年4月1日			平成7年10月31日			平成4年2月18日			平成6年3月1日			平成14年7月12日		
平成23年5月9日			令和2年2月6日			平成17年6月29日			平成29年4月11日			平成29年1月24日		
平成16年12月27日			平成8年6月13日			平成4年2月28日			平成6年6月10日			平成7年10月27日		
令和5年2月10日			令和2年9月1日			平成30年2月27日			令和2年3月30日			令和3年3月26日		
令和8年3月31日			令和7年3月31日			令和5年3月31日			令和8年3月31日			令和8年3月31日		
平成17年1月5日			平成8年7月24日			平成4年3月11日			平成6年6月24日			平成14年12月6日		
令和5年3月2日			令和2年9月16日			平成30年3月1日			令和3年2月22日			令和3年3月26日		
平成24年9月1日			平成15年7月1日			平成12年11月1日			平成13年4月5日			平成16年3月31日		
分流式			分流式			分流式			分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
58.4	103.9	285	313	460	813	315	374	374	465	486	495	526	563	567
7,075	6,900	5,700	15,100	14,300	11,700	13,478	27,100	25,500	16,735	29,000	27,900	15,976	14,600	13,800
1,458	2,400	5,100	8,103	8,300	10,950	10,737	9,570	9,010	16,561	14,180	13,850	14,555	13,030	12,550
650	1,118	5,100	6,043	-	-	9,388	-	-	14,260	-	-	13,619	13,030	12,550
-	220	220	-	260	260	-	415	425	-	205	205	232	225	225
-	295	295	-	350	350	-	530	545	-	255	255	290	280	280
-	445	445	-	530	530	-	760	785	-	385	385	435	425	425
-	50	50	-	457	602	-	65	70	-	40	40	611	521	502
-	-	-	-	-	-	-	786	786	-	100	100	70	550	550
-	-	-	-	-	-	-	786	786	-	100	100	70	550	550
-	-	-	-	-	-	-	1,572	1,572	-	200	200	140	1,100	1,100
-	400	1,500	-	2,700	3,500	3,976	4,800	4,700	-	3,600	3,500	3,954	4,000	3,900
-	500	1,900	-	3,400	4,500	5,481	5,900	5,700	-	4,300	4,200	4,772	4,800	4,600
-	600	2,800	-	4,900	6,400	-	8,900	8,700	-	6,300	6,100	6,888	7,200	7,000
遠賀川中流浄化センター			遠賀川下流浄化センター			三輪中央浄化センター			宝満川浄化センター			福童浄化センター		
-	-	-	-	-	-	約15,500	約15,500	約15,500	-	-	-	-	-	-
-			-			OD法			-			-		
-	-	-	-	-	-	6,400	6,400	6,400	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-
-			-			平成12年11月1日			-			-		
-	-	-	-	-	-	381(403)	250(195)	250(195)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.41(3.87)	15(30)	15(30)	-	-	-	-	-	-
-			-			農業用排水路B-イ			-			-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,599	2,950	5,570	7,480	8,200	18,450	7,890	7,890	7,890	15,150	-	-	7,940	7,940	7,940
4.5	103.9	285	-	460	813	94	374	374	238	486	495	-	539	552
10	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7	7	-	7	7
5,720/(t+32)			440/√t+0.54			5,260/t+32			5255/t+32			6,331/(t+38)		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,210	1,190	-	9,030	13,710	5,710	-	-	7,470	-	-	-	38,370	38,370

市町村名			広川町			苅田町			みやこ町			吉富町			
処理区名			矢部川処理区			苅田処理区			豊津処理区			吉富処理区			
事業名			流域関連公共			単独公共			単独公共			単独公共			
着手年度			平成11年度			平成6年度			平成14年度			平成9年度			
都市計画 決定	当初(策定年月日)		平成10年10月8日			平成6年12月15日			平成14年9月27日			平成8年12月13日			
	最新(策定年月日)		平成28年4月8日			平成19年4月10日			—			平成27年7月2日			
下水道法 事業計画	当初(策定年月日)		平成11年9月8日			平成7年2月16日			平成14年10月11日			平成9年9月12日			
	最新(策定年月日)		令和3年3月15日			令和4年9月8日			令和3年1月15日			平成30年6月1日			
	事業完成予定		令和7年3月31日			令和10年3月31日			令和6年3月31日			平成7年3月31日			
都市計画法 事業認可	当初		平成11年4月12日			平成7年2月27日			平成14年10月23日			平成9年10月8日			
	最新		令和3年3月29日			令和3年8月3日			平成20年10月15日			平成30年8月10日			
供用開始年月日			平成22年3月1日			平成14年4月1日			平成16年3月26日			平成16月3月26日			
排除方式			分流式			分流式			分流式			分流式			
			現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	
汚 水 計 画	処理区域面積 (ha)		310	331	440	415	532	1,067	34	34	34	160	201	233	
	人口(人)	行政人口	19,338	19,300	18,700	37,608	34,600	31,700	18,261	18,100	14,600	6,633	6,300	5,300	
		処理人口	8,937	9,143	12,600	20,233	21,800	29,100	1,461	1,430	1,200	4,340	4,500	5,230	
		水洗化人口	6,432	7,452	12,600	16,295	—	—	1,271	1,430	1,200	2,408	4,500	5,230	
		家庭系汚水量原単位 (L/人・日) (生活系 +営業系)	日平均	226	285	285	—	260	260	—	310	310	—	280	280
		日最大	283	345	345	—	310	310	—	415	415	—	370	370	
		時間最大	425	495	495	—	500	500	—	830	830	—	550	550	
	地下水量 (m³/日)		226	334	567	—	30	30	—	85	85	—	60	60	
	工場排水量 (m³/日)	日平均	656	324	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		日最大	820	324	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		時間最大	1,230	648	680	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計画汚水量 (m³/日)	日平均	2,166	2,446	3,931	—	6,900	9,400	330	570	480	670	1,530	1,800	
		日最大	2,708	2,895	4,690	—	8,000	10,800	534	720	600	838	1,940	2,300	
		時間最大	4,062	4,335	6,917	—	12,100	16,300	—	1,310	1,100	—	2,750	3,200	
	処 理 施 設	名称		矢部川浄化センター			苅田町浄化センター			豊津浄化センター			吉富クリーンセンター		
		敷地面積(m²)		—	—	—	61,900	61,900	61,900	3,500	3,500	3,500	12,200	12,200	12,200
		処理方法		—			—	標準活性法	標準活性法+OD法 +高度処理法	長時間エアレーション法			OD法		
		処理能力(m³/日)		—	—	—	5,400	8,000	12,000	800	800	800	2,000	2,000	2,300
		系列数		—	—	—	2	3	5	2	2	2	1	1	2
		供用年月日		—			平成14年4月1日			平成15年4月1日			平成16月3月26日		
		流入水質BOD(ss)		—	—	—	265(233)	270(260)	200(190)	203(120)	220(190)	220(190)	—	220	220
		放流水質BOD(ss)		—	—	—	11.9(8.3)	15(8)	15(8)	3.1(1.5)	15(40)	15(40)	—	15	15
		放流先類型指定		—			殿川 A～ハ			今川			豊前海地先海域 A～ハ		
		汚水ポンプ場(箇所)		—	—	—	—	—	—	3	3	3	1	1	1
	主要な污水管渠 延長(m)		6,140	6,140	6,440	12,612	15,740	20,318	220	220	200	6,270	6,270	—	
雨 水 計 画	排水面積(ha)		—	—	440	66	492	1,067				0	99	233	
	確率年		—	—	10年	10	10	10				7	7	7	
	降雨強度式		5.890/(t+32)			5,518/(t+34)						4,320/(t+23)			
	雨水ポンプ場(箇所)		—	—	—	2	2	3				—	—	—	
	主要な雨水管渠 延長(m)		—	—	—	—	12,110	—				0	1,700	—	
備 考															

築上町					
椎田処理区			築城処理区		
単独公共			単独公共特環		
平成18年度			平成13年度		
平成21年10月28日			-		
-			-		
平成21年10月28日			平成13年7月26日		
令和3年1月26日			令和3年1月26日		
令和8年3月31日			令和8年3月31日		
平成21年11月9日			-		
令和3年3月8日			-		
平成25年3月29日			平成18年3月30日		
分流式			分流式		
現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画	現況 (R4年度末)	事業 計画	全体 計画
73	92	97	86	93	93
16,972	15,400	14,800	16,972	6,400	6,100
2,178	2,710	3,000	3,495	2,930	2,800
1,517	2,710	3,000	3,055	2,930	2,800
-	220	220	-	220	220
-	275	275	-	275	275
-	550	550	-	550	550
-	52	52	-	52	52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
537	890	980	631	960	920
605	1,100	1,200	1,157	1,160	1,110
-	2,010	2,220	-	2,170	2,070
椎田浄化センター			築城浄化センター		
8,400	8,400	8,400	8,300	8,300	8,300
OD法		高度処理OD法 + 砂ろ過	OD法		OD法 + 凝集剤添加
800	1,200	1,200	970	1,200	1,200
1	2	2	1	2	2
平成25年3月29日			平成18年3月30日		
88(103)	222(167)	223(168)	80(78)	223(168)	222(167)
3.8(5.0)	15(-)	15(40)	1.9(1.8)	15(-)	15(-)
周防灘 Ⅱ-Ⅰ			周防灘 Ⅱ-Ⅰ		
-	-	-	-	-	-
-	2,510	2,510	-	1,340	1,340
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



新宮中央浄化センター（新宮町）



芦屋町浄化センター（芦屋町）



岡垣町浄化センター（岡垣町）



三輪中央浄化センター（筑前町）



苅田町浄化センター（苅田町）



築城浄化センター（築上町）




図 I - 5 県内下水道事業実施状況図
(令和5年3月31日現在)

I-6 下水道整備状況

様式2

(1) 市町村別整備状況

(令和5年3月31日現在)

市町村名	処 理 場 名 (流 域 処 理 場)	行政人口 (人) A	処理人口 (人) B	整備面積 (ha)	水洗化 人口 (人) C	下水道 整備率 (%) B/A	水洗化率 (%) C/B	種別 単公	流 関	特 環	備考
1 政令市											
北九州市	皇后崎・新町・日明・北湊・曾根	923,948	922,650	16,617	918,550	99.9%	99.6%	単		特	
福岡市	中部・東部・和白・西部・西戸崎・新西部	1,582,298	1,577,860	17,199	1,573,868	99.7%	99.7%	単	流	特	[御笠]
小 計	(2市)	2,506,246	2,500,510	33,816	2,492,418	99.8%	99.7%	2	1	2	
2 一般市 (下水道事業実施)											
大牟田市	北部・南部	107,633	77,852	1,962	56,128	72.3%	72.1%	単			
久留米市	中央・南部・田主丸	301,612	264,225	5,518	232,099	87.6%	87.8%	単			
直方市	(遠賀川中流)	55,516	19,905	566	14,830	35.9%	74.5%		流		[遠中]
飯塚市	飯塚	125,159	58,739	1,577	53,149	46.9%	90.5%	単			
柳川市	柳川	62,809	11,957	415	9,120	19.0%	76.3%	単			
八女市	(矢部川)	60,674	15,078	550	11,885	24.9%	78.8%		流		[矢部]
筑後市	(矢部川)	49,218	19,215	531	15,013	39.0%	78.1%		流		[矢部]
大川市	大川市	32,029	8,770	237	6,352	27.4%	72.4%	単			
行橋市	行橋	72,522	16,210	344	14,543	22.4%	89.7%	単			
豊前市	豊前市	24,050	9,589	451	7,483	39.9%	78.0%	単			
中間市	(遠賀川下流)	39,657	34,731	785	31,631	87.6%	91.1%		流		[遠下]
小郡市	(宝満川)(福童)	59,605	56,807	1,306.8	52,303	95.3%	92.1%		流		[宝満][筑中]
筑紫野市	(御笠川)(宝満川)(宝満川上流)	106,473	101,398	1,629	99,985	95.2%	98.6%		流	特	[御笠][宝満][宝満上流]
春日市	(御笠川)	112,478	112,478	1,380	111,945	100.0%	99.5%		流		[御笠]
大野城市	(御笠川)	102,375	102,338	1,467	102,140	100.0%	99.8%		流		[御笠]
宗像市	宗像	96,954	94,248	2,629	93,328	97.2%	99.0%	単			
太宰府市	(御笠川)(宝満川上流)	71,298	71,058	1,426	69,441	99.7%	97.7%		流	特	[御笠][宝満上流]
古賀市	古賀	59,137	50,682	999	47,382	85.7%	93.5%	単			
福津市	福岡・津屋崎	68,376	68,092	1,294	62,338	99.6%	91.5%	単		特	
うきは市	屋部・吉井・浮羽	27,988	25,725	1,034	21,605	91.9%	84.0%			特	
宮若市	(遠賀川中流)	26,561	4,888	202	2,721	18.4%	55.7%		流	特	[遠中]
朝倉市	(福童)	50,767	29,357	883	23,297	57.8%	79.4%		流	特	[筑中]
みやま市	上長田・(矢部川)	35,191	4,102	153.6	2,475	11.7%	60.3%	単	流		[矢部]
糸島市	前原・黒磯	103,562	71,382	1,151	68,870	68.9%	96.5%	単		特	
那珂川市	(御笠川)	49,780	49,106	708.1	48,560	98.6%	98.9%		流	特	[御笠]
小 計	(25市)	1,901,424	1,377,932	29,199	1,258,623	72.5%	91.3%	12	13	8	
3 町 (下水道事業実施)											
宇美町	(多々良川)	37,082	34,273	702.3	32,576	92.4%	95.0%		流		[多々良]
篠栗町	(多々良川)	30,966	29,853	536.1	28,962	96.4%	97.0%		流		[多々良]
志免町	(多々良川)	46,543	46,543	807	45,015	100.0%	96.7%		流		[多々良]
須恵町	(多々良川)	29,340	23,666	474.6	22,535	80.7%	95.2%		流		[多々良]
新宮町	新宮中央	33,318	28,795	448	27,879	86.4%	96.8%	単			<福岡市和白>
久山町	(多々良川)	9,312	9,028	336	8,644	97.0%	95.7%		流	特	[多々良]<福岡市東部>
粕屋町	(多々良川)	48,828	47,985	769	46,369	98.3%	96.6%		流		[多々良]
芦屋町	芦屋町	13,012	13,007	524	12,934	99.9%	99.4%	単		特	
水巻町	(遠賀川下流)	27,778	26,760	576	24,291	96.3%	90.8%		流		[遠下]
岡垣町	岡垣町	31,502	30,539	798	29,568	96.9%	96.8%	単			
遠賀町	(遠賀川下流)	19,031	16,291	407	14,998	85.6%	92.1%		流		[遠下]
小竹町	(遠賀川中流)	7,075	1,458	58.4	650	20.6%	44.6%		流		[遠中]
鞍手町	(遠賀川下流)	15,100	8,103	313	6,043	53.7%	74.6%		流		[遠下]
筑前町	三輪中央・(宝満川上流)	30,213	27,298	780	23,648	90.4%	86.6%	単	流		[宝満上流]
大刀洗町	(福童)	15,976	14,555	526	13,619	91.1%	93.6%		流		[筑中]
広川町	(矢部川)	19,338	8,937	310	6,432	46.2%	72.0%		流		[矢部]
苅田町	苅田町	37,608	20,233	417	16,295	53.8%	80.5%	単			
みやこ町	豊津	18,261	1,461	34	1,271	8.0%	87.0%	単			
吉富町	吉富	6,633	4,340	160	2,408	65.4%	55.5%	単			
築上町	椎田・築城	16,972	5,673	159	4,572	33.4%	80.6%	単		特	
小 計	(20町)	493,888	398,798	9,135	368,709	80.7%	92.5%	8	13	3	
4 その他市町村 (下水道事業未実施)											
小 計	(2市9町2村)	189,354									
県総計	(29市29町2村)	5,090,912	4,277,240	72,150	4,119,750	84.0%	96.3%	22	27	13	
【政令市除く】		2,584,666	1,776,730	38,334	1,627,332	68.7%	91.6%	20	26	11	

注1) 行政人口は、令和5年3月末現在の住民基本台帳人口。

注2) 処理場名において、()は流域処理場、備考の< >は他市町の処理場。

注3) 種別とは次のとおり。(単公): 単独公共下水道、(流関): 流域関連公共下水道、(特環): 特定環境保全公共下水道

注4) 備考の[]は流域下水道名。[御笠]: 御笠川那珂川流域下水道、[多々良]: 多々良川流域下水道、[宝満]: 宝満川流域下水道、

[宝満上流]: 宝満川上流流域下水道、[筑中]: 筑後川中流右岸流域下水道、

[遠下]: 遠賀川下流流域下水道、[矢部]: 矢部川流域下水道、[遠中]: 遠賀川中流流域下水道




図 I - 6 下水道事業普及率状況図
(令和5年3月31日現在)

凡 例

下水道普及状況	
	普及率90%以上 (21)
	普及率84.0%以上90%未満 (5)
	普及率30%以上84.0%未満 (13)
	普及率30%未満 (8)
	構想に下水の位置づけなし (13)

I - 7 下水道普及状況




図 I - 7 各県の下水道処理人口普及率 (令和 4 年度末)






図 I - 8 福岡県の下水道処理人口普及率の推移

<福岡県全体市町村>



<5万人未満の市町村>



人口規模 (万人)	100万人以上	50~100万人	30~50万人	10~30万人	5~10万人	5万人未満	計
総人口 (千人)	1,582.3	923.9	301.6	657.7	657.7	967.7	5,090.9
処理人口 (千人)	1,577.9	922.7	264.2	524.2	433.4	554.9	4,277.2
人口普及率 (%)	99.7%	99.9%	87.6%	79.7%	65.9%	57.3%	84.0%
総都市数	1	1	1	6	10	41	60
実施都市数	1	1	1	6	10	28	47
供用開始都市数	1	1	1	6	10	28	47
未実施都市数	0	0	0	0	0	13	13

5万人未満の都市の分類				計	
3~5万人	2~3万人	1~2万人	0~1万人		
582.9	157.1	170.2	57.5	967.7	
381.4	90.6	68.0	14.8	554.9	
65.4%	57.7%	40.0%	25.8%	57.3%	
15	6	11	9	41	
13	5	7	3	28	
13	5	7	3	28	
2	1	4	6	13	

図 I - 9 県内市町村の人口類型別下水道実施状況 (令和 4 年度末)

I-8 下水污泥処理処分状況

(令和4年度分)

都市名	処 理 場	発生汚泥		消化汚泥		脱水ケーキ		処理場 搬出時 の性状	処理場 搬出量 (t/年)	脱水ケーキ 換算量 (t/年)	最 終 処 分 方 法	備 考
		量 (m3/年)	含水率 (%)	量 (m3/年)	含水率 (%)	量 (t/年)	含水率 (%)					
厚狭公共下水道												
北九州市	新町浄化センター	745,029.0	99.7			6,248.4	72.2	脱水ケーキ	1,160.73 5,039.89 47.76	1,160.73 5,039.89 47.76	セメント原料 燃料化 その他	焼却→埋立
	日明浄化センター	2,298,776.0	99.7	221,952.0	98.5	15,715.2	79.4	脱水ケーキ	15,715.21	15,715.21	セメント原料	
	曽根浄化センター	533,752.0	99.3			10,827.3	72.2	脱水ケーキ	4,006.74 6,810.65 9.88	4,006.74 6,810.65 9.88	セメント原料 燃料化 その他	焼却→埋立
	北渡浄化センター	583,951.0	99.7			6,279.3	72.5	脱水ケーキ	1,973.25 4,281.32 24.73	1,973.25 4,281.32 24.73	セメント原料 燃料化 その他	焼却→埋立
	皇后崎浄化センター	1,172,923.0	99.5			20,830.9	72.0	脱水ケーキ	13,241.81 7,477.84 111.24	13,241.81 7,477.84 111.24	セメント原料 燃料化 その他	焼却→埋立
	小 計	5,334,431.0		221,952.0		59,901.1			59,901.1	59,901.1		
	福岡市	和白水処理センター	73,258.0	96.2	73,258.0	98.3	5,572.0	81.4	脱水ケーキ	5,126.9 445.1	5,126.9 445.1	建設資材 セメント原料
	東部水処理センター	191,690.0	95.5	191,690.0	97.5	17,681.0	77.7	焼却灰	1,093.8 93.2	16,292.0 1,389.0	建設資材 セメント原料	
	中部水処理センター	321,724.0	95.4	337,079.0	97.8	28,774.0	78.8	脱水ケーキ	5,854.9 9,355.1 13,564.0	5,854.9 9,355.1 13,564.0	建設資材 セメント原料 燃料化	
	西部水処理センター	252,308.0	95.8	262,670.0	98.2	20,057.0	77.6	固形燃料	4,249.9	20,057.0	燃料化	新西部水処理センター汚泥含む
	小 計	838,980.0		864,697.0		72,084.0			39,782.9	72,084.0		
大牟田市	北部浄化センター	46,713.0	98.6	47,229.0	98.6			消化汚泥	51,951.9	1,739.3	セメント原料	消化汚泥を南部浄化センターへ送附し脱水処分 搬出量51,951.9t=47.229×1.1(m3からtへ換算)
	南部浄化センター	23,429.0	97.8	22,907.0	98.5	3,194.3	78.9	脱水ケーキ	3,194.3	1,455.0	セメント原料	
久留米市	中央浄化センター	94,344.7	96.9	101,406.5	98.3	9,019.1	83.1	脱水ケーキ	7,837.5 1,181.6	7,837.5 1,181.6	建設資材 セメント原料	
	南部浄化センター	79,509.0	95.2	82,765.0	98.4	6,593.4	83.5	脱水ケーキ	6,492.0 101.4	6,492.0 101.4	建設資材 セメント原料	
	市主丸浄化センター	23,584.0				427.5	84.2	脱水ケーキ	427.5	427.5	緑農地利用	
飯塚市	飯塚終末処理場	317,341.0	99.4	30,277.0	98.5	2,323.0	81.3	脱水ケーキ	2,323.0	2,323.0	緑農地利用	
柳川市	柳川浄化センター	17,807.0	98.5			932.6	83.0	脱水ケーキ	932.6	932.6	緑農地利用	
大川市	大川市水処理センター	5,651.0	98.9			427.1	85.0	脱水ケーキ	426.6	426.6	緑農地利用	
行橋市	行橋浄化センター	70,222.5	99.2			1,469.6	75.7	脱水ケーキ	1,469.6	1,469.6	セメント原料	
豊前市	豊前市浄化センター	33,753.0	99.5			1,084.5	85.1	脱水ケーキ	1,094.1	1,094.1	セメント原料	
宗像市	宗像終末処理場	53,453.0	96.2	61,471.0	98.4	4,492.2	80.0	脱水ケーキ	4,492.2	4,492.2	建設資材	
糸島市	前原下水管理センター	265,258.3	99.5	53,429.8	98.2	4,192.0	78.6	脱水ケーキ	4,192.0	4,192.0	緑農地利用	
	黒磯浄化センター	1,890.0				51.3	85.6	脱水ケーキ	51.3	51.3	緑農地利用	
古賀市	古賀水再生センター	158,620.0	99.4	36,386.0	97.8	3,779.8	79.8	脱水ケーキ	3,779.8	1,777.2 1,001.6 1,008.7	建設資材 緑農地利用 セメント原料	
	津屋崎浄化センター	22,170.0	99.1			1,314.3	83.4	脱水ケーキ	1,314.3	1,314.3	焼却後建設資材	
福岡県	福岡浄化センター	54,368.0	98.7			2,568.0	71.8	脱水ケーキ	399.2 2,167.9	399.2 2,167.9	緑農地利用 焼却後建設資材	
	うきは市	屋部浄化センター	121.0	98.0			9.4	84.0	脱水ケーキ	9.4	9.4	緑農地利用
うきは市	吉井浄化センター	16,928.0	98.5			863.3	82.8	脱水ケーキ	863.3	863.3	緑農地利用	
	浮羽浄化センター	8,507.3	99.4			638.8	82.9	脱水ケーキ	638.8	638.8	緑農地利用	
朝倉市	朝倉中央浄化センター	5,514.0	98.9			305.0	85.4	脱水ケーキ	305.0	305.0	緑農地利用	
	秋月浄化センター	1,315.0	99.4			37.0	84.8	脱水ケーキ	37.0	37.0	緑農地利用	
みやま市	上長田浄化センター	195.9	98.9			13.3	84.0	脱水ケーキ	13.3	13.3	緑農地利用	コンポスト
新宮町	新宮中央浄化センター	32,781.5	99.0			2,148.5	83.3	脱水ケーキ	2,148.5	2,148.5	焼却後建設資材	
芦屋町	芦屋町浄化センター	32,269.7	98.8	5,151.4	97.8	591.6	83.1	脱水ケーキ	591.6	591.6	セメント原料	セメント原料・有機肥料・土壌改良材 コンポスト
岡垣町	岡垣町浄化センター	15,448.0	96.1	3,829.0	96.8	1,590.0	81.6	脱水ケーキ	1,223.4 366.9	1,223.4 366.9	セメント原料 緑農地利用	民間業者へ処分委託 コンポスト化
	筑前町	三輪中央浄化センター	34,436.0	98.5			919.8	86.0	脱水ケーキ	919.8	919.8	緑農地利用
苅田町	苅田町浄化センター	52,296.0	99.5			1,144.1	82.6	脱水ケーキ	1,144.1	1,144.1	セメント原料	
みやこ町	豊津浄化センター	9,677.0	99.7			117.0	83.0	脱水ケーキ	117.0	117.0	セメント原料	
吉富町	吉富グリーンセンター	10,027.0	99.6			239.9	87.6	脱水ケーキ	239.9	239.9	セメント原料	
	築城浄化センター	11,142.0	99.7			216.0	84.0	脱水ケーキ	216.0	216.0	セメント原料	
築上町	埴田浄化センター	1,330.1	99.6					濃縮汚泥	985.9		液肥	場外搬出の上、町有の有機液肥製造施設にて液肥化
	小 計(政令市除く)	1,500,102.0		444,851.7		50,702.3			103,648.6	50,718.5		
	集 約 計	7,673,513.0		1,531,500.7		182,687.4			203,332.6	182,703.6		
流域下水道												
福岡県	御笠川 浄化センター	初沈汚泥						脱水ケーキ	389.2	389.2	緑農地利用	炭化物
		3,093,670.0	99.7	489,434.0	98.5	38,613.8	81.7		2,984.9	2,984.9	セメント原料	
		余剰汚泥						乾燥汚泥	585.3	2,885.6	燃料化	
	多々良川 浄化センター	1,291,089.0	99.6					固形燃料	473.5	2,334.3	緑農地利用	
									3,337.9	30,853.5	燃料化	
									8,648.1	8,648.1	緑農地利用	
	宝満川 浄化センター	初沈汚泥						脱水ケーキ	5,132.7	5,132.7	セメント原料	
		270,595.0	99.4			13,780.8	69.4					
		余剰汚泥										
	福岡県	初沈汚泥						脱水ケーキ	2,948.5	2,948.5	緑農地利用	
		96,205.0	98.5			6,817.3	73.7		3,868.8	3,868.8	セメント原料	
		余剰汚泥										
福岡県	初沈汚泥						脱水ケーキ	1,924.2	1,924.2	緑農地利用		
	51,346.0	98.6			3,842.5	69.5		1,918.3	1,918.3	セメント原料		
	余剰汚泥											
遠賀川下流 浄化センター	初沈汚泥						脱水ケーキ	186.1	186.1	緑農地利用		
	383,019.0	99.7			6,475.3	75.9		6,289.2	6,289.2	セメント原料		
	余剰汚泥											
矢部川 浄化センター	初沈汚泥						脱水ケーキ	251.8	251.8	緑農地利用		
	35,153.0	98.5			3,177.9	74.8		2,926.1	2,926.1	セメント原料		
	余剰汚泥											
遠賀川中流 浄化センター	初沈汚泥						脱水ケーキ	0.0	0.0	緑農地利用		
	16,488.0	98.3			1,383.6	72.4		1,383.6	1,383.6	セメント原料		
	余剰汚泥											
	流域計	5,957,038.0		489,434.0		74,091.2			43,248.2	74,924.9		
	合計	13,630,551.0		2,020,934.7		256,778.6			246,580.8	257,628.5		

処理場搬出時の性状別の県内市町計

福岡県内 市町 合計	処理場搬出時の性状	脱水ケーキ換算量(t/年)
	脱水ケーキ	182,077.8
	固形燃料	50,910.5
	焼却灰	17,681.0
	乾燥汚泥	5,219.9
	消化汚泥	1,739.3
	濃縮汚泥	-
計		257,628.5

最終処分方法別の県内市町計

福岡県内 市町 合計	最終処分方法	脱水ケーキ換算量(t/年)
	セメント原料	83,372.2
	燃料	90,969.8
	建設資材	53,503.3
	緑農地利用	29,589.5
	埋立	193.6
計		257,628.5

I－9 汚水処理人口普及率状況総括図(令和4年度末)

市町村 コード	市町村名 R05. 3. 31現在	住民基本台帳 人口 R05. 3. 31現在 (人)	R04年度末 汚水処理人口 (人)	R04年度末 汚水処理 人口普及率 (%)	下 水 道		農業集落排水施設		
					R04年度末 下水道 処理人口 (人)	R04年度末 下水道 整備率 (%)	R04年度末 農排 整備人口 (人)	R04年度末 漁排 整備人口 (人)	R04年度末 林排 整備人口 (人)
					(人)	(%)	(人)	(人)	(人)
100	北九州市	923,948	923,126	99.911%	922,650	99.860%	0	220	0
130	福岡市	1,582,298	1,581,349	99.940%	1,577,860	99.720%	1,396	1,749	0
202	大牟田市	107,633	90,501	84.083%	77,852	72.331%	0	0	0
203	久留米市	301,612	291,949	96.796%	264,225	87.604%	5,178	0	0
204	直方市	55,516	41,808	75.308%	19,905	35.855%	1,503	0	0
205	飯塚市	125,159	104,979	83.877%	58,739	46.932%	432	0	0
206	田川市	45,583	30,335	66.549%	0	0.000%	0	0	0
207	柳川市	62,809	51,068	81.307%	11,957	19.037%	0	0	0
210	八女市	60,674	43,015	70.895%	15,078	24.851%	590	0	0
211	筑後市	49,218	38,827	78.888%	19,215	39.041%	0	0	0
212	大川市	32,029	25,556	79.790%	8,770	27.381%	0	0	0
213	行橋市	72,522	47,459	65.441%	16,210	22.352%	1,666	0	0
214	豊前市	24,050	17,523	72.861%	9,589	39.871%	0	0	0
215	中間市	39,657	36,884	93.008%	34,731	87.578%	0	0	0
216	小郡市	59,605	57,730	96.854%	56,807	95.306%	0	0	0
217	筑紫野市	106,473	106,249	99.790%	101,398	95.234%	3,926	0	0
218	春日市	112,478	112,478	100.000%	112,478	100.000%	0	0	0
219	大野城市	102,375	102,344	99.970%	102,338	99.964%	0	0	0
220	宗像市	96,954	96,744	99.783%	94,248	97.209%	0	2,139	0
221	太宰府市	71,298	71,202	99.865%	71,058	99.663%	0	0	0
223	古賀市	59,137	58,208	98.429%	50,682	85.703%	3,417	0	0
224	福津市	68,376	68,250	99.816%	68,092	99.585%	0	0	0
225	うきは市	27,988	27,252	97.370%	25,725	91.914%	344	0	0
226	宮若市	26,561	15,017	56.538%	4,888	18.403%	0	0	0
227	嘉麻市	35,337	18,162	51.397%	0	0.000%	0	0	0
228	朝倉市	50,767	45,729	90.076%	29,357	57.827%	6,145	0	0
229	みやま市	35,191	24,328	69.131%	4,102	11.656%	1,076	0	0
230	糸島市	103,562	94,723	91.465%	71,382	68.927%	4,383	148	0
231	那珂川市	49,780	49,508	99.454%	49,106	98.646%	0	0	0
341	宇美町	37,082	36,350	98.026%	34,273	92.425%	0	0	0
342	篠栗町	30,966	30,340	97.978%	29,853	96.406%	0	0	0
343	志免町	46,543	46,543	100.000%	46,543	100.000%	0	0	0
344	須恵町	29,340	26,322	89.714%	23,666	80.661%	710	0	0
345	新宮町	33,318	32,951	98.898%	28,795	86.425%	0	223	0
348	久山町	9,312	9,133	98.078%	9,028	96.950%	0	0	0
349	粕屋町	48,828	48,308	98.935%	47,985	98.274%	0	0	0
381	芦屋町	13,012	13,009	99.977%	13,007	99.962%	0	0	0
382	水巻町	27,778	27,264	98.150%	26,760	96.335%	0	0	0
383	岡垣町	31,502	30,833	97.876%	30,539	96.943%	0	0	0
384	遠賀町	19,031	18,866	99.133%	16,291	85.602%	1,647	0	0
401	小竹町	7,075	3,767	53.244%	1,458	20.608%	542	0	0
402	鞍手町	15,100	10,429	69.066%	8,103	53.662%	0	0	0
421	桂川町	12,938	6,259	48.377%	0	0.000%	0	0	0
447	筑前町	30,213	30,157	99.815%	27,298	90.352%	2,675	0	0
448	東峰村	1,874	1,417	75.614%	0	0.000%	0	0	0
503	大刀洗町	15,976	15,967	99.944%	14,555	91.105%	1,403	0	0
522	大木町	13,809	11,798	85.437%	0	0.000%	0	0	0
544	広川町	19,338	16,947	87.636%	8,937	46.215%	0	0	0
601	香春町	10,315	7,649	74.154%	0	0.000%	0	0	0
602	添田町	8,725	3,853	44.160%	0	0.000%	0	0	0
604	糸田町	8,510	4,055	47.650%	0	0.000%	0	0	0
605	川崎町	15,480	4,797	30.988%	0	0.000%	0	0	0
608	大任町	5,140	2,243	43.638%	0	0.000%	0	0	0
609	赤村	2,935	1,800	61.329%	0	0.000%	0	0	0
610	福智町	21,363	11,604	54.318%	0	0.000%	0	0	0
621	荏田町	37,608	34,991	93.041%	20,233	53.800%	1,152	0	0
625	みやこ町	18,261	14,654	80.248%	1,461	8.001%	3,027	0	0
642	吉富町	6,633	5,952	89.733%	4,340	65.430%	0	0	0
646	上毛町	7,345	5,390	73.383%	0	0.000%	894	0	0
647	築上町	16,972	12,898	75.996%	5,673	33.426%	4,686	0	0
	福岡県	5,090,912	4,798,849	94.263%	4,277,240	84.017%	46,792	4,479	0
	政令市除く	2,584,666	2,294,374	88.769%	1,776,730	68.741%	45,396	2,510	0

非水施設等			合併処理浄化槽等					コミプラ		都市区分 1:政令市 2:一般市 3:町 4:村 (計:都市数)
R04年度末 簡易排水 整備人口	R04年度末 農排等 整備人口	R04年度末 農排等 整備率	下水道の処理開始公示区域外 浄化槽 市町村整備 推進事業等 設置処理人口	浄化槽設置 整備事業 設置処理人口	民間設置 浄化槽 処理人口	合併処理 浄化槽 処理人口	R04年度末 浄化槽 人口普及率	R04年度末 コミプラ 処理人口	R04年度末 コミプラ 処理人口 普及率	
(人)	(人)	(%)	(人)	(人)	(人)	(人)	(%)	(人)	(%)	
0	220	0.024%	0	220	36	256	0.028%	0	0.000%	1
0	3,145	0.199%	0	88	256	344	0.022%	0	0.000%	1
0	0	0.000%	632	9,591	2,426	12,649	11.752%	0	0.000%	2
0	5,178	1.717%	4,790	13,850	3,906	22,546	7.475%	0	0.000%	2
0	1,503	2.707%	178	6,202	11,667	18,047	32.508%	2,353	4.238%	2
0	432	0.345%	0	26,684	16,832	43,516	34.769%	2,292	1.831%	2
0	0	0.000%	8,570	12,055	8,959	29,584	64.901%	751	1.648%	2
0	0	0.000%	1,720	36,085	1,306	39,111	62.270%	0	0.000%	2
0	590	0.972%	1,192	21,206	4,949	27,347	45.072%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	10,573	9,039	19,612	39.847%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	805	8,219	7,762	16,786	52.409%	0	0.000%	2
0	1,666	2.297%	0	17,285	12,298	29,583	40.792%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	3,283	4,651	7,934	32.990%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	1,448	705	2,153	5.429%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	783	140	923	1.549%	0	0.000%	2
0	3,926	3.687%	0	181	744	925	0.869%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	0	0	0	0.000%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	0	6	6	0.006%	0	0.000%	2
0	2,139	2.206%	0	296	61	357	0.368%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	127	17	144	0.202%	0	0.000%	2
0	3,417	5.778%	100	2,330	1,679	4,109	6.948%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	77	81	158	0.231%	0	0.000%	2
0	344	1.229%	1,024	0	159	1,183	4.227%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	0	6,217	3,912	10,129	38.135%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	2,564	14,087	1,031	17,682	50.038%	480	1.358%	2
0	6,145	12.104%	4,243	3,531	2,453	10,227	20.145%	0	0.000%	2
0	1,076	3.058%	10,884	7,648	618	19,150	54.417%	0	0.000%	2
0	4,531	4.375%	807	11,109	6,894	18,810	18.163%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	339	59	4	402	0.808%	0	0.000%	2
0	0	0.000%	100	777	1,200	2,077	5.601%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	244	243	487	1.573%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	0	0	0	0.000%	0	0.000%	3
0	710	2.420%	0	0	1,946	1,946	6.633%	0	0.000%	3
0	223	0.669%	0	677	3,256	3,933	11.804%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	0	105	105	1.128%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	0	323	323	0.662%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	0	2	2	0.015%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	107	397	504	1.814%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	294	0	294	0.933%	0	0.000%	3
0	1,647	8.654%	66	622	240	928	4.876%	0	0.000%	3
0	542	7.661%	244	1,285	238	1,767	24.975%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	488	1,161	677	2,326	15.404%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	251	3,765	1,791	5,807	44.883%	452	3.494%	3
0	2,675	8.854%	0	121	63	184	0.609%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	112	1,241	64	1,417	75.614%	0	0.000%	4
0	1,403	8.782%	0	0	9	9	0.056%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	11,618	180	11,798	85.437%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	6,910	1,100	8,010	41.421%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	6,307	1,163	179	7,649	74.154%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	584	2,767	502	3,853	44.160%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	2,471	1,376	3,847	45.206%	208	2.444%	3
0	0	0.000%	2,039	2,055	703	4,797	30.988%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	626	1,617	0	2,243	43.638%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	156	1,467	177	1,800	61.329%	0	0.000%	4
0	0	0.000%	2,548	3,725	3,862	10,135	47.442%	1,469	6.876%	3
0	1,152	3.063%	0	4,123	9,483	13,606	36.178%	0	0.000%	3
0	3,027	16.576%	777	8,142	1,247	10,166	55.671%	0	0.000%	3
0	0	0.000%	0	709	903	1,612	24.303%	0	0.000%	3
0	894	12.172%	209	3,975	312	4,496	61.212%	0	0.000%	3
0	4,686	27.610%	0	1,677	862	2,539	14.960%	0	0.000%	3
0	51,271	1.007%	52,355	275,947	134,031	462,333	9.082%	8,005	0.157%	60
0	47,906	1.853%	52,355	275,639	133,739	461,733	17.864%	8,005	0.310%	58

《参考: グラフ》汚水処理人口普及率状況(令和4年度末)

